

DP ala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekt
(22.07.2016 projekti seisuga)

Pos	Nimetus	Ühik	Kogus KOKKU	Märkused
PÕHIMATERJALID				
KANALISATSIOON				
	Kanalisatsioonitoru PVC SN8 De160	jm	771	
	Kanalisatsiooni vaatluskaev De560/500	tk	2	vt. Kaevukellad
	Kanalisatsiooni vaatluskaev De400/315	tk	20	
	Kanalisatsiooni kontrolltoru De200/160	tk	20	
VEEVARUSTUS				
	Veetoru PE PN10 De110	jm	627	
	Veetoru PE PN10 De32	jm	213	
	Märkelint veetorule	jm	840	
	Veetorustiku armatuur eraldi lehel			
PEAMISED KAEVETÖÖMAHUD				
	1 toru kaevikus	jm	69	
	2 toru kaevikus	jm	771	
	Kaeviku üldpikkus	jm	840	
	Väljakaevatav pinnase maht kokku	m3	2 871	
	Toru alus ja algtäide liivapinnasega	m3	1 008	juurdetoodav materjal
	Taaskasutatav materjal kaeviku tagasitäiteks	m3	1 863	juhul kui on taaskasutatav
	Ülejääva pinnase maht kaevetöödest kokku	m3	1 008	Sõltub ol.oleva materjali taaskasutatavusest
	Katete taastamine väljaspool planeeringu ala			
	A/b kattega sõidutee taastamine	m2	190	
	Kruuskatetga tee taastamine	m2	25	
Lisaks kõik vajalikud ühendus- ja montaažitarbed ja detailid Survetorustikud ühendada el. keevisliidetega.				