

Kipsplaat 13 mm
OSB3 10 mm
Lisakarkass 45 mm C24; Soojustus 50 mm
Aurutõkkekile PE 0,2 mm
Kandev karkass 45x245 mm C24; Soojustus 250 mm
Tuuletõkke kipsplaat 9 mm
Tuuletõkkeriie
Püstroov 28x70 mm; Samm 600 mm
Hor. laudis UYVk 21x145 mm

Põrandakate 15 mm
Betoon küttetorudega 100 mm
Armatuurvõrk #8 S200 mm
1xEhituskile
EPS 100 3x100 mm
Killustik (fraktsioon Ø16...Ø32mm) 200 mm
Geotekstiil
Tihendatud täiteliiv ca. 200 mm
Aluspinnas

PROJECT ÜKSIKELAMU	CUSTOMER 7ELEMENT OÜ	CONTRACT Kassitatra	DATE 30.09.2016
			FORMAT/SCALE A3/1:20
DRAWING VUNDAMENDI SÕLM		PRO. MANAGER R. Väljak	DESIGNER A. Anufriev
CONTACT Mõisa tee 19; Äänismäe; Harjumaa; Reg.nr 11181453			SHEET NR 2