

Materjalide spetsifikatsioon ja tööde mahud

Pos nr.	NIMETUS	ÜHIK	KOGUS	MÄRKUSED
	JAOTUSKESKUSED			
PJK	Peajaotuskeskus PJK	1	kompl	Skeem 5-02
JK1	Korruse jaotuskeskus JK1	1	kompl	Skeem 5-03
JK2	Korruse jaotuskeskus JK2	1	kompl	Skeem 5-04
JK-K	Keldri jaotuskeskus JK-K	1	kompl	Skeem 5-05
JK-P	Pesumaja perspektiivne jaotuskeskus JK-P	1	kompl	Skeem 5-06
	KAABLITEED			
	50mm kaablikaitsetoru 750N	*	m	
	50mm kaablikaitsetoru 450N	*	m	
	Kaablikarbik	*	m	Töövõtja määrab mõõdud
	Installatsioonitoru 32mm	*	m	
	Installatsioonitoru 20mm	*	m	
	KAABLIID			
	AXPK4G25	22	m	
	AMCMK HF-D 4x25/16	31	m	
	XPK5G6	65	m	
	XPJ HF-D 5G6	35	m	
	XPJ HF-D 3G2,5	60	m	
	XPJ HF-D 3G1,5	170	m	
	MK16 KORO	*	m	
	MK6 KORO	*	m	
	INSTALLATSIOONIMATERJALID			
	2-ne kaanega pistikupesa, hall, pinnapealne IP44	4	tk	
	Lihtlüliti, pinnapealne, hall	1	tk	
	Lihtlüliti, pinnapealne, indikaatoriga	2	tk	
	MAANDUS- JA POTENTSIAALIÜHTLUSTUSTARVIKUD			
	Hoone kordusmaandus	1	kompl	
	Pot.ühtlustusvitsad torudele	*	tk	
	VALGUSTUS			
V1	GTV OSAKA 22W 4000k, sisseehitatud liikumisanduriga	6	tk	
V2	Plafoon Ledvance Bulkheadmust 10W/4K BK IP65 IK10	1	tk	
V3	Liikumisnaduriga LED prožektor PFM 50W 4K IP65 SYM BK	2	tk	
V4	Pinnapealne plafoon, E27 sokliga valgusallika	9	tk	koos valgusallikaga