

tehnopargi ühendustee
projekt
Harju maakond

Töö nr:	
Stadium:	Põhiprojekt
Kuupäev:	19.01.2026

	Maht	Ühik
Üldine		
Proovivõtt ja katsetamine	1	Kogusumma
Tööpiirkonna korrashoid	1	Kogusumma
Mõõdistused ja märkimistööd	1	Kogusumma
Teostusjooniste koostamine	1	Kogusumma
Load, kindlustused	1	Kogusumma
Ehitusaegne liikluskorraldus	1	Kogusumma
Ettevalmistustööd		
Ettevalmistustööd	1	Kogusumma
Mullatööd		
Kasvupinnase/mulla eemaldamine*	370	m ³
Väljakaevetpinna planeerimine ja tihendamine	2600	m ²
Jagava kihi ehitamine liivast/kruusast f ₁₅ *	65	m ³
Katend		
Killustikaluse paigaldamine h=20 cm	30	m ³
Kruusaluse paigaldamine h=10 cm // h=20 cm	345	m ³
Purustatud kruusa paigaldamine h=10 cm	255	m ³
Kahekordselt pinnatud freespuru kate h=10 cm	182	m ²
Sidumata segust tugipeenra ehitamine h≈6cm	156	m ²
Asfaltkatte AC 16 surf 70/100 h=6cm	323	m ²

*Käesolevad mahud on projektsed ja reaalsed mahud võivad pisut erineda.