

MATERJALIDE LOETELU
Pirita LO, Tallinn, Harju maakond

1/2

NR.	TÄHIS	NIMETUS	SUURUS	ÜHIK	MAHT
		VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON			
1.0		VEEVARUSTUS			
1.1	V11	Vee survetorustik PE100 PN10 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkekaabel ja märkelint.	De32x3	m	28
1.2		Hülssstoru	De75	m	5
1.3		Kooniline siirdmek plast/metall	De32/DN20	tk	1
1.4	KK	Kuulkraan täisavaga	DN20	tk	2
1.5	TV	Kolmik tühjenduskraaniga	DN15	tk	1
1.6	VM	Veemõõtja tagasilöögiklapiga. Paigaldatakse Tallinna Vesi AS poolt.	DN20	tk	1
1.7		Veemõõtja läbimõõdule vastav konsool	DN20	tk	1
2.0		OLMEKANALISATSIOON			
2.1	K11	Reovee kanalisatsioonitoru PVC SN8 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkelint	De110	m	11
2.2	K11	Reovee kanalisatsioonitoru PVC SN8 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkelint	De160	m	3
2.3	K1-nr	Teleskoopne reoveekanalisatsiooni PE keeviskaev koos malmkaanega DN300, 25 t	De400/315	Kompl.	1
1.3		SADEMEVEEKANALISATSIOON			
1.3.1	K21	Sademevee kanalisatsioonitoru PP-STARK SN8 koos vajalike liitmike ja kinnitustega. Märkelint. Vajadusel soojustusplaat min paksusega 100mm	De110	m	
1.3.2	SVM-1	Maa-alune kastmisveemahuti koos kastmis pumbasüsteemiga	5 m³	Kompl.	1
1.3.3	K2-nr	Teleskoopne sademeveekanalisatsiooni PE keeviskaev koos malmkaanega 25 t.	De400/315	Kompl.	1
1.3.4	SL	Sajuveelehter	De110	Kompl.	6
1.3.5	FS-1	Immutustunnelide süsteem mahuga 1.2 m³ (4 imbtunneli x 300 L). Vandaliismikindel ventilatsioonitoru De110. Soojustusplaat, geotekstiil ja killustik 16/32	1,2 m³	Kompl.	1

KÕIK MAHUD TULEB ENNE TÖÖDE ALGUST TÄPSUSTADA. KUI JOONISTEL KUJUTATUD TÖÖDE TEOSTAMISEKS ON VAJALIKUD MATERJALIDE LOETELUS MITTETOODETUD MATERJALID, KUULUVAD NEED TÖÖVÖTU SISSE.