

Septiku paigaldamine:

- Septik tuleks krundi idaservale. Imbväljak suunaga põhja. Põhjapoolse maapind langeb.
- Septikust majja paigaldada 110mm kanalisatsioonitoru 27m, samasse kraavi veetoru (20mm PEM) ning kaabel 5x2,5mm².
- Maja juures tuua toru põlvega maja idaservas üles – seal on juurdeehitusena planeeritud esik-vannituba
- Septiku lähedale „vare2“ juurde paigaldada kolmik – vare2 asemele tuleb hiljem saunamaja
- Vare1 ja vare2 vahele on planeeritud hiljem sissesõidutee maja juurde
- Vare1 asemele on planeeritud kasvuhuone
- Kanalisatsiooni trassile võib jääda õunapuu – see tuleks maha võtta

Veevärk

- Maapinna kõrguste vahe kaevust majani ~1,5m, maja asub oru ülemises osas
- Salvkaevu 2 ülemist rõngast oleks vaja välja vahetada. Salvkaevu rõnga diameeter: väline 95cm, sisemine 79cm
- Kaevule oleks vaja ka uut katet
- Salvkaevu põhi maapinnast ~9 m
- Salvkaevu veesammas 2,3 m põhjast
- Salvkaevust maja idaserva planeeritud esik-vannitoa juurde on vaja vedada veetrass, 24m. Toruots tuleks maast välja.
- Salvkaevu paigaldada veeautomaat (Grundfos), mida oleks võimalik vajadusel talveperioodiks kaevust välja võtta
- Salvkaevust 4,5 m kaugusel asub elektrikilp, millel on paigaldatud uus elektrikilp. Veeautomaat saaks sealt voolu.
- Veetrassiga samasse kraavi tuleb paigaldada kaabel (5x2,5mm²), mis läheb elektrikilbi juurest maja idaserva
- Elektrikilbi juures on kuusehekk – kilbi paigaldaja võtab elektrikilbi juurest maha mõned kuused, kus tuleks kaevata ka hiljem veetrassi kraav. Kaevetööde käigus tarvis ilmselt ka välja juurida 1 nendest. Heki kuuskede tüve läbimõõt ca 15cm.

Materjalid:

Septik+imbväljaku komplekt, Killustik, liiv, Kanalisatsioonitorud, Veetorud (kaevust majja 32mm, majast vare2 juurde 20mm PEM), voolukaabel 5x2,5mm, kaablikõri, 2 kaevurõngast, kaevukaas, Grundfos veeautomaat



Maja idakülg

Pildil olev eraldi lamekatusega esikuosa lammutatakse suvel ning maja idapoolsesse külge rjatakse uus esik-vannituba. Pildioleva akna asemel saab olema esikust majja sisseviiv uks.



Kaev ja elektripost

