

2.2 Soovitused keskkonna kohandamiseks

2.2.1 Välisukse esine aste

Välisukse ette tuleb ehitada aste/platvorm, kuhu klient mahuks koos rulaatoriga. Platvormi pikkus võiks olla ca 0,9m ja laius vähemalt ukse ava laius. Materjaliks võib olla nii rihveldatud puit kui betoonivalu (jääb kliendi otsustada). Hea lahendus oleks kaldtee, kuid majade läheduse tõttu jääks see käiguteed segama.

Ehitusega tegelevaid ettevõtteid:

Ettevõte	kontaktisik	telefon	e-post	koduleht
Profeld Ehitus OÜ	Mait Lillemäe	53427733	mait@profeld.ee	www.profeld.ee
Evado OÜ	Marko Knut	53340892	evado.oy@gmail.com	
NEPA Partner OÜ	Eero-Margo Neeme	58802638	info@nepapartner.ee	
Strongestar OÜ	Günter Heinmets	53098700	strongestar@gmail.com	
Aristel Hooldus OÜ	Jaanus Hunt	56474070	jaanus@aristelhaldus.ee	www.aristelhaldus.ee
Agely OÜ	Ago Pärna	5069631	agely123@gmail.com	
Aadli Ehitus OÜ	Taago Laidoner	53444082	taago@aadliehitus.ee	www.aadliehitus.ee
Aala Ehitus OÜ	Jaan Otsa	56989912	info@aala.ee	www.aala.ee
Loov Ehitus OÜ	Margus Tootma	5028726	margus@loovehitus.ee	www.loovehitus.ee
Aabel ja CO Ehituse OÜ	Arne Sarapuu	58549520	ame@yldehitus.ee	
Erdium Ehitus OÜ	Andrus Muidre	58216101	erdiumehitus@gmail.com	www.erdiumehitus.ee
Inteldesign	Urmas Adamsoo	5032151	info@inteldesign.ee	www.inteldesign.ee
Laitse Ehitus OÜ	Alar Allmere	58067686	alar@laitseehitus.ee	
KP Projekt OÜ	Indrek Pajo	5143897	kp.projekt@hotmail.com	
Premium Kodu OÜ	Reimo Loorents	56643066	loorentsreimo@gmail.com	www.premiumkodu.ee
Andsan torutööd OÜ	Priit Villemson	55588964	info@andsan.ee	www.andsan.ee

NB! Arvestada tuleb, et töövõtjal võib olla tellimuse täitmisel järjekord. Tabelis toodud ehitajatelt hinnapakumise võtmine ja tellimine pole kohustuslik. Need on juhuks kui puudub teave ja isiklik eelistus ehitaja suhtes.

2.2.2 WC kohandamine

WC-sse on soovitatav paigaldada kahele poole WC-potti seinale käsipuud. Kuna klient on eelnevalt proovinud plastikust potikõrgendajaid ja need talle ei sobinud, siis tuleb olemasolev WC-pott asendada kõrgendatud WC-potiga (tava ca 40-42cm ja kõrgendatud 46cm). Käsipuud vt ptk 2.3.

2.2.3 Duširuumi kohandamine

Duširuumi paigaldada käsipuud kindlasti segisti piirkonnas kui ka külgnevas seinas.