

Pargi 55a korterelamu rekonstrueerimine
JÕHVI, IDA-VIRUMAA

Ruumi nr	Nimetus	Pindala, m ²	Standardi II klass 0,42 l/s*m ²	Sissepuhe, l/s	Väljatõmme, l/s
1-1	esik	8,7			
1-2	WC	1,3			(s)
1-3	vannituba	2,8			-15
1-4	köök	8,1			-8
1-5	tuba	15,9		10	
1-6	tuba	11,7		13	
	korter nr 1 kokku	48,5	20	23	-23
2-1	esik	6,4			
2-2	WC/vannituba	3,5			-10
2-3	köök	5,4			-6
2-4	tuba	16,8		16	
	korter nr 2 kokku	32,1	13	16	-16
3-1	esik	10			
3-2	WC/vannituba	4,1			-25
3-4	Köök-tuba	26,3		12	-8
3-5	tuba	14,4		11	
3-6	tuba	10,6		10	
	korter nr 3 kokku	65,4	27	33	-33
4-1	esik	8,7			
4-2	WC	1,3			(s)
4-3	vannituba	2,7			-15
4-4	köök	8,5			-8
4-5	tuba	16		13	
4-6	tuba	11,5		10	
	korter nr 4 kokku	48,7	20	23	-23
5-1	esik	6,7			
5-2	WC/vannituba	3,5			-10
5-3	Köök-tuba	22,5		16	-6
	korter nr 5 kokku	32,7	14	16	-16
6-1	esik	10			
6-2	WC	1,4			-10
6-3	vannituba	2,8			-15
6-4	köök	8,8			-8
6-5	tuba	17,4		12	
6-6	tuba	14,7		11	
6-7	tuba	10,5		10	
	korter nr 6 kokku	65,6	28	33	-33
7-1	esik	8,6			
7-2	WC	1,3			(s)

KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINET

Töö nr. EPRT352-KV

Pargi 55a

Jõhvi, Ida-Virumaa

OÜ Tergum

Staadium: põhiprojekt

Töö osa: Küte ja ventilatsioon

Kuupäev: 20.12.2016

Vastutav spetsialist: J. Andronova

7-3	vannituba	2,8			-15
7-4	Köök-tuba	24,2		13	-8
7-6	tuba	11,3		10	
	korter nr 7 kokku	48,2	20	23	-23
8-1	esik	6,7			
8-2	WC/vannituba	3,2			-10
8-3	köök	5,4			-6
8-4	tuba	17,1		16	
	korter nr 8 kokku	32,4	14	16	-16
9-1	esik	10,0			
9-2	WC	1,3			-10
9-3	vannituba	2,6			-15
9-4	köök	9,0			-8
9-5	tuba	17,0		12	
9-6	tuba	14,7		11	
9-7	tuba	10,4		10	
	korter nr 9 kokku	65,0	27	33	-33
10-1	esik	14,3			
10-3	WC/vannituba	4			
10-4	Köök-tuba	25,9		10	-25
10-6	tuba	10,6		10	-15
10-7	tuba	14,5		10	
10-8	tuba	11,9		10	
	korter nr 10 kokku	81,2	34	40	-40
11-1	esik	9,9			
11-2	WC	1,3			
11-3	vannituba	2,7			-10
11-4	köök	8,9			-15
11-5	tuba	17,5		12	-8
11-6	tuba	14,5		11	
11-7	tuba	10,7		10	
	korter nr 11 kokku	65,5	28	33	-33
12-1	esik	13,9			
12-2	WC	1,3			-10
12-3	vannituba	2,7			-15
12-4	köök	8,8			-15
12-5	tuba	17,2		10	
12-6	tuba	10,5		10	
12-7	tuba	14,5		10	
12-8	tuba	11,8		10	
	korter nr 12 kokku	80,7	34	40	-40
13-1	esik	10			
13-2	WC	1,3			-10
13-3	vannituba	2,7			-15
13-4	köök	8,8			-8
13-5	tuba	17,4		12	
13-6	tuba	14,6		11	

KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINET

Töö nr. EPRT352-KV

Pargi 55a

Jõhvi, Ida-Virumaa

OÜ Tergum

Staadium: põhiprojekt

Töö osa: Küte ja ventilatsioon

Kuupäev: 20.12.2016

Vastutav spetsialist: J. Andronova

13-7	tuba	10,8		10	
	korter nr 13 kokku	65,6	28	33	-33
14-1	esik	9,7			
14-2	WC	1,3			-10
14-3	vannituba	2,7			-15
14-4	köök	8,8			-15
14-5	tuba	17,1		10	
14-6	panipaik	3,9			
14-7	tuba	26,6		20	
14-8	tuba	10,8		10	
	korter nr 14 kokku	80,9	34	40	-40
15-1	esik	9,8			
15-2	WC	1,3			-10
15-3	vannituba	2,6			-15
15-4	Köök-tuba	25,2		12	-8
15-5	tuba	17,1		11	
15-7	tuba	9		10	
	korter nr 15 kokku	65	27	33	-33
16-1	esik	8,5			
16-2	WC	1,3		(s)	
16-3	vannituba	2,8			-15
16-4	köök	8,5			-8
16-5	tuba	15,9		12	
16-6	tuba	11,8		11	
	korter nr 16 kokku	48,8	20	23	-23
17-1	esik	6,6			
17-2	WC/vannituba	3,5			-10
17-3	köök	5,4			-6
17-4	tuba	16,8		16	
	korter nr 17 kokku	32,3	14	16	-16
18-1	esik	9,8			
18-2	WC	1,3			-10
18-3	vannituba	2,7			-15
18-4	köök	8,9			-8
18-5	tuba	17,3		12	
18-6	tuba	10,6		11	
18-7	tuba	14,8		10	
	korter nr 18 kokku	65,4	27	33	-33
19-1	esik	8,5			
19-2	WC	1,3		(s)	
19-3	vannituba	2,7			
19-4	köök	8,4			-15
19-5	tuba	15,9		12	-8
19-6	tuba	11,8		11	
	korter nr 19 kokku	48,6	20	23	-23
20-1	esik	6,8			
20-2	WC/vannituba	3,5			-10

KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINET

Töö nr. EPRT352-KV

Pargi 55a

Jõhvi, Ida-Virumaa

OÜ Tergum

Staadium: põhiprojekt

Töö osa: Küte ja ventilatsioon

Kuupäev: 20.12.2016

Vastutav spetsialist: J. Andronova

20-3	köök	5,5			-6
20-5	tuba	16,8		16	
	korter nr 20 kokku	32,6	14	16	-16
21-1	esik	10			
21-2	WC	1,3			-10
21-3	vannituba	2,6			-15
21-4	köök	8,8			-8
21-5	tuba	17,3		12	
21-6	tuba	10,6		10	
21-7	tuba	14,8		11	
	korter nr 21 kokku	65,4	27	33	-33
22-1	esik	7,7			
22-2	WC	1,3		(s)	
22-3	vannituba	2,8			-15
22-4	köök	8,6			-8
22-5	tuba	15,7		12	
22-6	tuba	11,8		11	
	korter nr 22 kokku	47,9	20	23	-23
23-1	esik	6,7			
23-2	WC/vannituba	3,5			-10
23-3	köök	5,5			-6
23-4	tuba	16,8		16	
	korter nr 23 kokku	32,5	14	16	-16
24-1	esik	9,6			
24-2	WC	1,3			-10
24-3	vannituba	2,7			-15
24-4	köök	8,9			-8
24-5	tuba	17,1		12	
24-6	tuba	10,7		10	
24-7	tuba	14,8		11	
	korter nr 24 kokku	65,1	27	33	-33
	eluruumid kokku	1316,1	553	651	-651
A	trepikoda*	18,2	8	7	-7
B	trepikoda*	19,4	8	7	-7
C	trepikoda*	18,6	8	7	-7
	trepikojad kokku*	56,2	24	21	-21
	kõetav pind kokku	1372,3	576	672	-672

Märkus: trepikodade õhuvahetus on arvatud õhuvahetuskordarvu 0,5 alusel.