

**Pargi 55a korterelamu rekonstrueerimine**  
**JÕHVI, IDA-VIRUMAA**

Jrk nr	Ühik	Nimetus	Tähis, materjalid, mõõt	Hulk	Märkused
		<b>VENTILATSIOON</b>			
1	tk	Ventilatsiooniagregaat: VT=-672l/s, P=300 Pa		1	Nt PILPIT 20 S
2	tk	Agregaadi alusraam ja heliisolatsioon	kmpl	1	
3	kmpl	Elektrikaabeldus		1	
4	jm	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	D-100	115	
5	jm	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	D-125	2	
6	jm	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	D-160	40	
7	jm	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	D-200	21	
8	jm	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	D-315	28	
9	jm	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	D-500	7	
10	jm	Isolatsioon 80 mm	D-100	115	
11	jm	Isolatsioon 80 mm	D-125	2	
12	jm	Isolatsioon 100 mm	D-160	40	
13	jm	Isolatsioon 100 mm	D-200	21	
14	jm	Isolatsioon 100 mm	D-315	28	
15	jm	Isolatsioon 100 mm	D-500	7	
16	tk	Üleminek	315/500	2	
17	tk	Üleminek	160/200	2	
18	tk	Põlv 90°	D-100	48	
19	tk	Põlv 90°	D-125	1	
20	tk	Põlv 90°	D-160	2	
21	tk	Põlv 90°	D-200	4	
22	tk	Põlv 90°	D-500	4	
23	tk	Sadul	100/160	32	
24	tk	Kolmik	100/125	3	
25	tk	Sadul	100/200	16	
26	tk	Kolmik	160/200	1	
27	tk	Sadul	160/315	3	
28	tk	Kolmik	125/200	1	
29	tk	Kolmik	200/315	4	
30	tk	Kolmik	315/500	2	
31	tk	Reguleerklapp	D-160	3	
32	tk	Reguleerklapp	D-200	4	
33	tk	Reguleerklapp	D-315	2	
34	tk	Tuletõkkeklapp	FDE-125	24	
35	tk	Väljatõmbetoru ventilatsioonišahti			täpsustada kohapeal
36	tk	Heitõhu otsik	Vilpe 125	24	
37	tk	Heitõhu otsik	HV-500	1	

**KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINET**

Töö nr. EPRT352-KV  
Pargi 55a  
Jõhvi, Ida-Virumaa

**OÜ Tergum**

Staadium: põhiprojekt  
Töö osa: Küte ja ventilatsioon  
Kuupäev: 20.12.2016  
Vastutav spetsialist: J. Andronova

38	tk	Müra summuti	500-900-100	2	Nt NRF 100 500-900
39	jm	Kanalisatsioonitoru	D-32	3	
40	tk	Kanalisatsioonitoru kolmik	32/110	1	
41	kmpl	Avade puurimine	täpsustada	108	
42	tk	Värskeõhuklapp	Fresh 100 Thermo	15	
43	tk	Värskeõhuklapp	Purmo Air 21 + filter F9	75	
44	tk	Värskeõhuklapp	Purmo Air 22 + filter F9	18	
45	tk	Väljatõmbeplafoon	DSE 100	46	
46	tk	Tuletõkkeklapp	FDE 100	51	
47	tk	Väljatõmbeplafoon	DSE 125	16	
48	tk	Siirdeõhurest RSO (trepikojad)	200x100	3	
49	tk	Siirdeõhurest RSO (korterid)	400x100	?	täpsustada kohapeal
50	tk	Katterest lodža värskeõhu läbiviikudele (sisemine+välimine)	125x125	27	
51	m	Köögikubude väljatõmbekanal pööningul (soojustatud)	D-125	16	
52	kmpl	Köögikubude paigaldus			täpsustada

**KORTERELAMU REKONSTRUEERIMINET**

Töö nr. EPRT352-KV  
 Pargi 55a  
 Jõhvi, Ida-Virumaa

**OÜ Tergum**

Staadium: põhiprojekt  
 Töö osa: Küte ja ventilatsioon  
 Kuupäev: 20.12.2016  
 Vastutav spetsialist: J. Andronova