



MÄRKUSED:

- Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
- Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate/tarnijate paigaldusjuhendeist.
- Korterisisesed õhukanalid WC-s ja vannitubades paigaldada ripplahetaha või teha kergkonstruktsioonist karbik ümber.
- Õhuvooluhulkade reguleerimiseks kasutada reguleerklappe ja lõppelemente.
- Tagada siirdeõhu liikumine siirdeõhuresti või ukse allosas paikneva piluga, ukse ei tohi olla õhutihedad.
- Ventilatsiooniagregaadi alusraami ja laekonstruktsiooni vahele paigaldada vibratsiooni tõkestamiseks kummialus.
- Pööningul paiknevad spiraalvaltsplekist õhukanalid isoleerida vastavalt mõõdule 80-100 mm mineraalvillaga.
- Pliidikubude paigaldus ei kuulu töövtu.

Reg nr: 12029960	<div>inseneribüroo</div> <div>Tergum</div>	Töö nimetus: Korterelamu rekonstrueerimisprojekt		Töö osa: KVV	
KOOSTAJA: Inseneribüroo Tergum OÜ MTR: EEP002329; EHA000096; EEO002692 info@tergum.ee		Objekti aadress: Papli 4, Lüganuse alevik, Lüganuse v., Ida-Viru maakond		Kõide nr: 3	
Vastutav insener: Jelena Andronova	Tellija: KÜ Papli 4	Joonis: KV-02/1 Ventilatsiooni lahendus esimesel korrusel		Töö staadium: PP	
Tehnik: Raigo Soopalu	Töö nr: EPRT-330-2015			Mõõtkava 1:100	
	Kuupäev: 07.04. 2017			Leht 3 Leht 8	