



## MÄRKUSED

### MÄRKUSED:

1. Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
2. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate/tarnijate paigaldusjuhendeist.
3. Korterisisesed õhukanalid WC-s ja vannitubades paigaldada ripplahetaha või teha kergkonstruktsioonist karbik ümber.
4. Õhuvooluhulkade reguleerimiseks kasutada reguleerklappe ja lõppelemente.
5. Tagada siirdeõhu liikumine siirdeõhuresti või ukse allosas paikneva piluga, ukse ei tohi olla õhutihedad.
6. Ventilatsiooniagregaadi alusraami ja laekonstruktsiooni vahele paigaldada vibratsiooni tõkestamiseks kummialus.
7. Pööningul paiknevad spiraalvaltsplekist õhukanalid isoleerida vastavalt mõõdule 80-100 mm mineraalvillaga.
8. Pliidikubude paigaldus ei kuulu töövõttu.

Reg nr: 12029960	<div>inseneribüroo</div> <div>Tergum</div>	Töö nimetus: <b>Korterelamu rekonstrueerimisprojekt</b>		Töö osa: KVV	
<b>KOOSTAJA:</b> Inseneribüroo Tergum OÜ MTR: EEP002329; EHA000096; EEO002692 info@tergum.ee		Objekti aadress: Papli 4, Lüganuse alevik, Lüganuse v., Ida-Viru maakond		Kõide nr: 3	
		Tellija: KÜ Papli 4	Joonis: KV-03/1	Töö staadium: PP	
Vastutav insener: Jelena Andronova		Töö nr: EPRT-330-2015	<b>Ventilatsiooni lahendus teisel korrusel</b>	Mõõtkava 1:100	
Tehnik: Raigo Soopalu		Kuupäev: 07.04. 2017		Leht 5	Leht 8