



MÄRKUSED:

1. Kõik mõõdud kontrollida ja täpsustada objektil.
2. Kõikide toodete paigaldamisel tuleb lähtuda tootjate/tarnijate paigaldusjuhendeist.
3. Korterisisesed õhukanalid WC-s ja vannitubades paigaldada ripplahe taha või teha kergkonstruktsioonist karbik ümber.
4. Õhuvooluhulkade reguleerimiseks kasutada reguleerklappe ja lõppelemente.
5. Tagada siirdeõhu liikumine siirdeõhuresti või ukse allosas paikneva piluga, ukseid ei tohi olla õhutihedad.
6. Ventilatsiooniagregaadi alusraami ja laekonstruktsiooni vahele paigaldada vibratsiooni tõkestamiseks kummialus.
7. Pööningul paiknevad spiraalvaltsplekist õhukanalid isoleerida vastavalt mõõdule 80-100 mm mineraalvillaga.
8. Pliidikubude paigaldus ei kuulu töövoitu.
9. Ventilatsiooniseadme elektrivarustus teostada pindpaigaldisena. Läbiviik teostada kaitsetorus

Reg nr: 12029960 inseneribüroo Tergum KOOSTAJA: Inseneribüroo Tergum OÜ MTR: EEP002329; EHA000096; EEO002692 info@tergum.ee	Töö nimetus: Korterelamu rekonstrueerimisprojekt		Töö osa: KVV	
	Objekti aadress: Papli 4, Lüganuse alevik, Lüganuse v., Ida-Viru maakond		Kõide nr: 3	
	Tellija: KÜ Papli 4	Joonis: KV-04/1 Ventilatsiooni Pööningukorrrusel		Töö staadium: PP
	Vastutav insener: Jelena Andronova	Töö nr: EPRT-330-2015		Mõõtkava 1:100
Tehnik: Raigo Soopalu		Kuupäev: 07.04. 2017		Leht 7 Leht 8