

## Papli 4 korterelamu rekonstrueerimine

Nr	Nimetus	Tähis. Materjal, mööb	Mööb- ühik	Kogus	Märkused
1	Ventilatsiooniagregaat SP=397 l/s; VT=397 l/s P=270 Pa; 1x230 V; 4,3 A	SV1	tk	1	Nt VENTS VUT 1500 WH
2	Ventilatsioonikamber		kmpl	1	Vastavalt seadme gabariitidele
3	Agregaadi alusraam + vibratsiooni tõkestus		kmpl	1	
4	Elektri- ja kaabeldustööd		kmpl		
5	Värskeõhuklapp 100 termostaadiga (kelder)		tk	7	Nt Flexit Aero 100
6	Siirdeõhurest 200x100		tk	3	Nt ETS NORD RSP
7	Siirdeõhurest 200x100		tk	3	Nt ETS NORD RSV
8	Siirdeõhurest (korterites) 400x100		tk	Täpsustada kohapeal	Nt ETS NORD RSO
9	Väljatõmbeplafoon 100	Ø100	tk	12	Nt ETS NORD DVS
10	Väljatõmbeplafoon 125	Ø125	tk	20	Nt ETS NORD DVS
11	Sissepuhkeplafoon 100	Ø100	tk	37	Nt ETS NORD DVP
12	Ventilatsiooniagregaadi kondensaatvee juhtimine kanalisatsiooni püstikusse	Ø32	kmpl	1	
13	Korterites karbikute ehitamine ümber ventilatsioonikanalite		kmpl	2	
14	Ripplagede paigaldamine		kmpl	12	
15	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	Ø 100	m	8	Nt ETS NORD
16	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	Ø 125	m	170	Nt ETS NORD
17	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	Ø 160	m	10	Nt ETS NORD
18	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	Ø 200	m	50	Nt ETS NORD
19	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	Ø 250	m	5	Nt ETS NORD
20	Spiraalvaltsitud ventilatsioonikanal	Ø 315	m	55	Nt ETS NORD
21	Ventilatsioonikanali isolatsioon	Ø 160	m	30	Nt Paroc

22	Ventilatsioonikanali isolatsioon	Ø 125	m	130	Nt Paroc
23	Ventilatsioonikanali isolatsioon	Ø 200	m	50	Nt Paroc
24	Ventilatsioonikanali isolatsioon	Ø 250	m	5	Nt Paroc
25	Ventilatsioonikanali isolatsioon	Ø 315	m	55	Nt Paroc
26	Üleminek 125/100		tk	0	Nt ETS NORD
27	Üleminek 200/125		tk	3	Nt ETS NORD
28	Üleminek 315/160		tk	0	Nt ETS NORD
29	Üleminek 250/200		tk	2	Nt ETS NORD
30	Üleminek 315/250		tk	2	Nt ETS NORD
31	Üleminek 250/160		tk	0	Nt ETS NORD
32	Üleminek 200/160		tk	0	Nt ETS NORD
33	Põlv 90°	ø100	tk	3	Nt ETS NORD
34	Põlv 90°	ø125	tk	95	Nt ETS NORD
35	Põlv 90°	ø160	tk	4	Nt ETS NORD
36	Põlv 90°	ø200	tk	1	Nt ETS NORD
37	Põlv 90°	Ø 100	tk	3	Nt ETS NORD
38	Põlv 90°	Ø 315	tk	3	Nt ETS NORD
39	Põlv 45°	Ø 315	tk	1	Nt ETS NORD
40	Hargnemine	125/125	tk	24	Nt ETS NORD
41	Hargnemine	100/125	tk	3	Nt ETS NORD
42	Hargnemine	200/200	tk	6	Nt ETS NORD
43	Hargnemine	125/160	tk	8	Nt ETS NORD
44	Hargnemine	160/315	tk	3	Nt ETS NORD

45	Hargnemine	160/250	tk	1	Nt ETS NORD
46	Hargnemine	160/200	tk	1	Nt ETS NORD
47	Hargnemine	125/200	tk	4	Nt ETS NORD
48	Hargnemine	125/250	tk	1	Nt ETS NORD
49	Hargnemine	125/315	tk	4	Nt ETS NORD
50	Reguleerklapp	Ø 125	tk	20	Nt ETS NORD KRI
51	Reguleerklapp	Ø 160	tk	4	Nt ETS NORD KRI
52	Reguleerklapp	Ø 315	tk	2	Nt ETS NORD KRI
53	Kanalisisene tuletõkkeklapp FDMD	Ø 100	tk	12	Nt ETS NORD FDMD
54	Kanalisisene tuletõkkeklapp FDMD	Ø 125	tk	12	Nt ETS NORD FDMD
55	Kanalisisene tuletõkkeklapp FDMD	Ø 200	tk	3	Nt ETS NORD FDMD
56	Kanalisisene tuletõkkeklapp FDMD	Ø 315		4	Nt ETS NORD FDMD
57	Mürasummuti	100 315-900	tk	3	Nt ETS NORD NRF
58	Õhuvõtt	315x315	tk	1	Nt ETS NORD
59	Väljavise	Ø 315	tk	1	Nt ETS NORD
60	Kanalisatsiooni tuulutustoru	Ø 125	jm	50	
61	Väljavise	Ø 125	tk	36	Nt ETS NORD

**Märkused:**

1. spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide mõõdud ja kogused tuleb täpsustada tööde käigus;
3. töövõtja peab arvestama töödega kaasnevate abi -ja lisamaterjalide tarnimisega.