

**Pargi 55a korterelamu rekonstrueerimine****Põhimaterjalide nimekiri ja mahud**

Jrk nr	Materjali nimetus	Maht	Ühik	Märkused
1	Mineraalkrohv toonitud	1086	m <sup>2</sup>	
2	Armeerimisegu	4400	kg	
3	Soojustuse paigaldussegu	4500	kg	
4	Okaspuidust välisvoodrilaud 21x120mm	180	m <sup>2</sup>	
5	Soojustus Paroc Lino 10, 150mm	615	m <sup>2</sup>	
6	Soojustus Paroc Lino 10, 100mm	243	m <sup>2</sup>	
7	Soojustus Paroc Lino 10, 50mm	136	m <sup>2</sup>	
8	Soojustus Paroc eXtra 100mm	45	m <sup>2</sup>	
9	Tuuletõkkeplaat Paroc WAS25t	45	m <sup>2</sup>	
10	Armeerimisvõrk	1438	m <sup>2</sup>	
11	Alumiiniumist stardiliist 150mm	82	m	
12	Alumiiniumist stardiliist 100mm	80	m	
13	Alumiiniumist stardiliist 50mm	22	m	
14	Okaspuupruss	60	m	
15	Distantssliistud	430	m	
16	Immutatud prussid 100x50mm	620	jm	
17	OSB 12 mm	30	m <sup>2</sup>	
18	Aknaplekid	146	jm	Möödud täpsustada
19	Betoon c30/37	14	m <sup>3</sup>	
20	Armatuurvõrk 6x150x150	140	m <sup>2</sup>	
21	Avatäited vastavalt spetsifikatsioonile	1	kmpl	
22	Rõduklaasid	27	ava	Alumiiniumist siinidega
23	Soojustusplaat EPS120 Perimeeter, 150mm	177	m <sup>2</sup>	
24	Kivipurukattega tsementkiudplaat 10mm	135	m <sup>2</sup>	Värvitooni vt joonis AR-06
25	Puistevill	140	m <sup>3</sup>	
26	Fibo3 150	40	tk	
27	Ilmastiku kindlad žalusiirestid 400x500mm	2	tk	
28	Servatud laud 32mm	25	m <sup>2</sup>	Käiguteed põõningul
29	Ventkorstnad VILPE 125	25	tk	
30	Otsaseina valgustid LED-prožektor 18 W	2	tk	
31	Lipualus	1	tk	
32	Tsementkiud katuseplaat	60	m <sup>2</sup>	
33	Turvasiin kelguga	44	jm	
34	Lumetõke	88	jm	
35	Tuulutuskorstnad VILPE 125	24	tk	
36	Zn plekk 0,55	30	m <sup>2</sup>	Katusele

**Märkused:**

1. esitatud mahud on hinnangulised ja arvuatud ligikaudsete mõõtmiste põhjal;
2. töövõtja on kohustatud enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollima esitatud materjalide kogust;
3. töövõtja peab arvestama töödega kaasnevate abi -ja lisamaterjalide tarnimisega.