


#### MÄRKUSED:

1. Sarikas toetada "hambaga".
2. Villa karkass [150x100 kinnitada iga põrandatala külge ja vajadusel ka talade vahele, et saavutada karkassi samm  $s < 600$  mm. Nurgikute samm karkassi kinnitamiseks  $s = 1,0$  m.
3. Võtmekruvidele M8 puurida ava Ø6 mm ette.
4. Terasnurgikus võtmekruvide jaoks avad Ø9 mm ja poltidele M10 avad Ø11 mm.

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
töö: Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE I Mardi tn 12, Kesklinna linnaosa, Tallinn				 <div>Reg. nr 11255950 Oru 4-2, Märjamaa 78302 tel. 5243 228, 5136 268 e-post: projekteerimine@karotamm.ee</div>
tellija: Optimal Projekt OÜ		Sõlm 9		
projekteeris: Indrek Karotamm		põhiprojekt		
		joonise nr:	K-10.9	
		kuupäev:	02.03.2012	
		mõõtkava:	M1:10	
		projekti nr:	1012-55PP-B	