


#### MÄRKUSED:

1. Puitkonstruktsioonide minimaalne kaugus korstnatest 100 mm.
2. Sarika- ja vintskapitalad ST ja VT paigaldatakse uute põrandatalade peale. Täpsemalt vt lõiked A-A...E-E.
3. Antud mõõtketid on informatiivsed ja täpsustatakse ehituse käigus!
4. Kõik mõõddud ja kogused täpsustada enne materjalide tellimist!
5. Postid PP-2 paigaldatakse uutele LPT-1 põrandataladele 2[100x240, GL28h
6. Enne postide PP-3 paigaldamist kontrollida otsaseinapalkide seisukorda. Vajadusel tuleb kahjustatud kohad plommida või asendada.
7. Tähistamata sarikad vintskappide vahel [50x150, L=3235 mm, 16 tk  
Vintskappide kohal süsteemina [50x150, L=765 mm ja L=1320mm + [50x100, L=605 mm, 39 kmpl.
8. Kõik saematerjal tugevusklassiga C18

#### KATUSEMATERJALIDE ÜLDSPETSIFIKATSIOON

Tähis	Profiil	Klass	Kogupikkus	Maht
ST	[100x200	C18	23,67 jm	0,473 m³
VT	[75x150	C18	14,5 jm	0,163 m³
LPT-35	[160x240	GL28h	2,45 jm	0,094 m³
S	[50x200	C18	216,90 jm	2,17 m³
V	[50x200	C18	4,19 jm	0,042 m³
	[50x150	C18	133,1 jm	1,000 m³
	[50x100	C18	23,60 jm	0,12 m³

töö: <b>Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE I</b>	
Mardi tn 12, Kesklinna linnaosa, Tallinn	
tellija: <b>Optimal Projekt OÜ</b>	Sarikate plaan
projekteeris: <b>Indrek Karotamm</b>	joonise nr: <b>K-4</b>
	kuupäev: <b>02.03.2012</b>
	mõõtkava: <b>M1:75</b>
	projekti nr: <b>1012-55PP-B</b>



Reg. nr 11255950  
Oru 4-2, Märjamaa 78302  
tel. 5243 228, 5136 268  
e-post: projekt@karotamm.ee