


MÄRKUSED:

1. Vintskapi- ja siseseinte puitpostide vahele paigaldada puitdiagonaalid.
2. Puitkonstruktsioonide minimaalne kaugus korstnatest 100 mm.
3. Antud mõõdud on informatiivsed ja täpsustatakse ehituse käigus!
4. Kõik mõõdud ja kogused täpsustada enne materjalide tellimist!
5. Akende täpsem asukoht vt projekti arhitektuursest kaustast.
6. Enne tala LPT-35 paigaldamist kontrollida trepikoja seinapalkide seisukorda. Vajadusel tuleb kahjustatud kohad plommida või asendada.
7. Kõik siseseinad katta mõlemalt poolt tollise diagonaallaudisega või 18 mm paksuse vineeriga, kinnitus igalt toelt, kruvide samm 150 mm. Kõik siseseinad töötavad põiksidemetena ja osalevad katuse stabiilsuse tagamises.
8. Kõik saematerjal tugevusklassiga C18

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
töö: Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE I Mardi tn 12, Kesklinna linnaosa, Tallinn				
tellija:	Optimal Projekt OÜ		Lõige B-B põhiprojekt	
projekteeris:	Indrek Karotamm		joonise nr:	K-6
			kuupäev:	02.03.2012
			mõõtkava:	M1:50
			projekti nr:	1012-55PP-B
			 Reg. nr 11255950 Oru 4-2, Märjamaa 78302 tel. 5243 228, 5136 268 e-post: projekteerimine@karotamm.ee	