

MÄRKUSED:

- 1. Olemasolevad puittalad on ristlõikega 130x160 mm.
- 2. Uued põrandatalad paigaldatakse olemasolevate vahele, tsentrisse.
- 3. Puittalade LPT-4, LPT-5, LPT-6 toetuspikkus trepikoja müüril vähemalt 100 mm.
- 4. Puitkonstruktsioonide minimaalne kaugus korstnatest 100 mm.
- 5. Peale prahi eemaldamist ol.olevate talade vahelt hinnata nende seisukorda. Vajadusel tuleb talasid välja vahetada või plommida.
- 6. Antud mõõtketid on informatiivsed ja täpsustatakse ehituse käigus!
- 7. Kõik mõõdud ja kogused täpsustada enne materjalide tellimist!
- 8. Terastala TT-6 tugevdab kamina alla jäävat puittala. Täpsemalt vt joonis K-9.15
- 9. Kamina alused vt joonis K-10

PUITTALADE ÜLDSPETSIFIKATSIOON

Tähis	Profiil	Klass	Pikkus	Kogus
LPT-1	100x240	GL28h	5000	12 tk
LPT-2	100x240	GL28h	5320	1 tk
LPT-3	100x240	GL28h	3670	1 tk
LPT-4	100x240	GL28h	5550	1 tk
LPT-5	100x240	GL28h	5850	1 tk
LPT-6	100x240	GL28h	6000	1 tk
LPT-7	100x240	GL28h	5500	10 tk
LPT-8	100x240	GL28h	4880	1 tk
LPT-9	100x240	GL28h	4950	1 tk
VT-1	100x240	GL28h	950	2 tk
VT-2	100x240	GL28h	1100	2 tk


Kokku: 155,3 jm

Kokku: 3,73 m³

TERASTALADE ÜLDSPETSIFIKATSIOON

Tähis	Profiil	Klass	Pikkus	Kaal
TT-5	180x100x5	S355J2H	2820	58,4 kg
TT-6	UPE120	S355J2	4260	51,5 kg

Märkus:  
tabelis ei ole arvestatud lappe ja kinnitusprofiile!

 kamina asukoht, maksimaalne koormus 1000 kg  
aluse lahendus vt joonis K-10

tähis:	arv:	muutis:	kuupäev:	sisu:
töö: Mardi tn 12 kortermajade rekonstrueerimine - HOONE II				
Mardi tn 12, Keslinna linnaosa, Tallinn				
tellija: Optimal Projekt OÜ		Põrandatalade plaan		
projekteeris: Indrek Karotamm		joonise nr: K-3		põhiprojekt
		kuupäev: 22.08.2011		
		mõõtkava: M1:75		
		projekti nr: 1012-55PP-A		



Reg. nr 11255950  
Oru 4-2, Märjamaa 78302  
tel. 5243 228, 5136 268  
e-post: projekteerimine@karotamm.ee