

SEINTE SPETSIFIKATSIOON					
POS.	TÄHIS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIKU MASS,kg	MÄRKUSED
	Betoonõõnesplokk	b=190mm	2,34	m2	
	Betoon	C25/30	0,23	m3	
	Fibo-3 müüritis	b=200	246	m2	I-II-k
1	ARMATUURTERAS	Ø12 A500HW L=2500	3	2.22	Õõnesplokis

MÄRKUSED:

1. Fibo seinte mahtude juures on akna/ukseavad seinte mahust maha arvestatud. Fibo seinte arvutamisel pole maha arvestatud väiksemaid õõnsusi (näit. puittala pesa seinas), sammuti silluseid, bet. patjasid ning bet. vöösid.
2. I-k betoonõõnesplokkidest seina juures on arvestatud, et püstarmatuuride Ø12 ülemised otsad ulatuvad 280mm seinast kõrgemale betoonsillusesse. II-k, kus betoonõõnesplokist on väikesed jupid pole sinna armatuuri arvestatud (seal ei armeerita).
3. Fibo müüritis on II-k seina otsaviilude juures arvestatud kuni sarika alapinnani.

I-k BETOONPÕRANDATE SPETSIFIKATSIOON					
POS.	TÄHIS	NIMETUS	KOGUS	ÜHIKU MASS,kg	MÄRKUSED
	Betoon	C25/30	9,4	m3	P-1
	Betoon	C25/30 XF1	0,93	m3	P-2
	Armatuurvõrk	Ø6 A500HW silm150/150	93,9	m2	P-1
	Armatuurvõrk	Ø8 A500HW silm150/150	9,3	m2	P-2

MÄRKUSED:

1. Põranda P-1 juures on maha arvestatud korstna/ahju vundamendi alune.
2. Kohtades, kus ukse/akna avad seinas on vundamendini (3 ava välisseinas ja 1 sisekandeseinas), seal on arvestatud et põrand ulatub Fibo välisseina välispinnani.
3. Kuuri põranda P-2 puhul on arvestatud, et kus Fibo seina ei ole, seal ulatub põrandaplaat Columbia sokli välispinnani. Sammuti jääb kuuri põranda serv hoone välisseina pinnast sokli soojustuse jagu ehk 150mm eemale.
4. Võrkude pindala juures pole ülekatetega arvestatud ning ülekatete kulu oleneb kasutatavate keevisvõrkude suurusest või seotud võrgu puhul kasutatavate armatuurvarraste pikkusest. Võrkude või seotud armatuuride jätkamisel ülekatte 50Ø.

EKT-PROJEKT OÜ tel. +372 55675230 Hobuse 22 Pärnu 80033 Reg. kood 12426313, M.K.M. reg. nr. EEP002626	Tellijä:	Töö nr:	1316
	Töö nimetus:	Stadium:	MA
		Mõõtkava:	
Insener: K.Kalme 10/2016	I-k ja II-k seinte ning I-k betoonpõrandate mahud		Joonis: M-4