

Tee-ehituslike töömahtude loend_Miku tee

Art nr	Töö kirjeldus		Möötüühik	Maht
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	
10202	Load, kindlustused		kogusumma	
10203	Infotahvliid		kogusumma	
10204	Tööpiirkonna korrashoid		kogusumma	
10206	Tööohutus		kogusumma	
10207	Keskkonnanõuded		kogusumma	
10208	Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan		kogusumma	
10210	Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor		kogusumma	
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma	
10213	Tööjooniste koostamine		kogusumma	
10214	Tööprojekti koostamine		kogusumma	
10215	Muud tööd		kogusumma	
20212	Teemaa-ala puhastamine		m ²	1128
30101	Kasvupinnase eemaldamine	h=40cm	m ³	273
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m ³	492
30402	Muldekeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest filtr.m ≥0,5m/ööp.		m ³	296
30502	Dreenikihi ehitamine filtr.m ≥1,0m/ööp.	hmin 20cm	m ³	136
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m ²	484
40501	Killustikalus(lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m ² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m ² alus	h=25cm	m ²	455
40501a	Killustikalus(lubjakivikillustik) fr 4/63	hmin=20cm	m ²	27
43002	AC 16 surf 70/100 (tardkivi)	h=7cm	m ²	360
43002a	AC 8 surf 70/100 (tardkivi)	h=5cm	m ²	21
44501a	Peenarde kindlustamine, fr 2/32	h=7cm	m ²	69
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	h=15cm	m ²	536

Märkused

- * kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada
- * töömahtude tabel ei sisalda trasside rajamisest tulenevaid tööde mahtusid
- * töömahud sõltuvad Miku tee konstruktsioonist ja teealuse pinnase omadustest