

Tee-ehituslike töömahtude loend_Sonni DP(kinnistu sees)

Art nr	Töö kirjeldus		Möötühik	Maht
10201	Proovivõtt ja katsetamine		kogusumma	
10202	Load, kindlustused		kogusumma	
10203	Infotahvlid		kogusumma	
10204	Tööpiirkonna korrashoid		kogusumma	
10206	Tööohutus		kogusumma	
10207	Keskkonnanõuded		kogusumma	
10208	Kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaan		kogusumma	
10210	Ajutised tööd sh töövõtja objektikontor		kogusumma	
10211	Tööde mõõdistamine ja märkimistööd		kogusumma	
10212	Konsultatsioonid projekteerijaga		kogusumma	
10213	Tööjooniste koostamine		kogusumma	
10214	Tööprojekti koostamine		kogusumma	
10215	Muud tööd		kogusumma	
20212	Teemaa-ala puhastamine		m ²	3885
30101	Kasvupinnase eemaldamine	h=40cm	m ³	1948
30103	Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine		m ³	1346
30402	Muldekeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest filtr.m ≥0,5m/ööp.		m ³	1404
30502	Dreenikihi ehitamine filtr.m ≥1,0m/ööp.	hmin 20cm	m ³	771
30604	Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine		m ²	2886
40501	Killustikalus(lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m ² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m ² alus	h=25cm	m ²	1926
40501a	Killustikalus(lubjakivikillustik) fr 4/63	hmin=20cm	m ²	782
40510	Liivast aluskiht, sängitusliiv	h=4cm	m ³	2
43002	AC 16 surf 70/100 (tardkivi)	h=7cm	m ²	1268
43002a	AC 8surf 70/100 (tardkivi)	h=5cm	m ²	453
44501a	Peenarde kindlustamine, fr 2/32	h=7cm	m ²	180
45001	Betoonärekivid 150*290*800		m	147
45004	Tehiskivist sillutuskate(betoonkivi)	h=8cm	m ²	33
70108	Liiklusmärgi postid koos vundamendiga		tk	8
70109	Liiklusmärgid I suurusgrupp		tk	10
70109a	Liiklusmärgid 0 suurusgrupp		tk	2
70202	Teemärgistus termovaluplastikuga 945a		m ²	6
90201	Muru kasvualuse rajamine ja külv	h=15cm	m ²	2748

Märkused

* kõik mahud tuleb tööde käigus täpsustada

*töömahtude tabel ei sisalda trasside rajamisest tulenevaid tööde mahtusid