NR	NIMETUS	MATERJAL	TÄHIS	HULK	MÄRKUSED
	MAAGAASI TARNETORUSTIK VANASILLA TN 16a				
1.	Plasttoru PE Ø40x3,7	PE 100		3,7 m	
2.	Plasttoru PE Ø32x3,0	PE 100		0,5 m	
3.	Elekterkeevismuhv ø40	PN10 PE100		2 tk	
4.	Spindel koos kapega, tugialus			1 kompl.	*GRK eelsele maakraanile*
5.	R/betoonist kape alus 620x130mm, tugialus			1 tk	*GRK eelsele maakraanile*
6.	Elekterkeevise sadul-muhv De160-40	PE 100		1 tk	
7.	Märkekaabel NYY-0 2x2,5			5,0 m	
8.	Märkelint "MAAGAAS"			4,2 m	
9.	Elekterkeevisotsakork Ø32	PE 100		1 tk	
10.	Hülss De90	PE 100		2,3 m	
11.	Üleminek De40-32	PE 100		1 tk	
12.	Ter/PE üleminek DN25			1 tk	
13.	Ter/PE üleminek DN50			1 tk	
14.	Üleminek De63-32	PE 100		1 tk	
15.	Rõhuregulaator MR25 20 mbarile			1 tk	
16.	GRK plekkkapp 330x900x1450			1 tk	

Märkus:

1. Töövõtja peab spetsifikatsiooni tööde alustamise eel üle kontrollima.
2. Materjalide asendamine tuleb tellijaga kooskõlastada.

LEHT GV-5/1

Projekijuht	I.Demidova		Objekt: Kinnistu Vanasilla tn 16a gaasitarnetorustik	Töö nr. 409417	
Projekteerija	I.Demidova		Aadress: Vanasilla tn T2, Laagri alevik, Saue vald, Harjumaa	TÖÖPROJEKT	
OÜ DEM Projekt			Joonis: Gaasitorustiku materjalide spetsifikatsioon	Leht	
				Köide	
Reg-nr. EEP000272				Kuupäev	11.09.17