

Kanal

Freesida läbi põrandaküttega põrandate avad ja torude ühendused teise korruse lae peal, tuulutus, kolm püstakut hoones

Vesi

Kõikidel ruumidel eraldi veemootjad, näha ette pesumasina ühendamise valmidused (mootmise sõlm rajada ventilatsiooniruumi), soe vesi lahendada ruumide wc-sse paigaldavatae 50 L vertikaalsete elektriboileritega, käterätikuivatid elektrilised

Vent

Sissepuhe suurtesse ruumidesse 125 , väljatõmme läbi wc-de 100, kõik EI 60 seintest läbiminevad peavad olema hooldusvõimalusega EI 60 klappidega, agregaadile küte katlamajast (korrastada agregaat, trassid ja tööle panna)

Küte

Olemaolev põrandaküte

Elekter

Kõik äripinnad eraldi mõõdetavad (mootmissõlm katlamajas eraldatud vaheseinaosaga, samuti samas kohas interneti jagamiskoht) , igal äripinnal välisukse kõrval sisekilp . Koridor ja trepikoda PIR anduritega, WC ripplaevalgustid (ümar 7W 3 tk), äripindadel vastavalt normidele.

Madalpinge

Tuletõrjesignalisatsioon (keskus esimesel korrusel), vent agregaadid sidumine häirega, suunavad lambid, kaamerad koridoris ja trepikojas, TV kaabeldus (smart), kontorites intern pistik.

Seinad

Kontorite vaheseinad EI 60, wc seinaosad 66 karkass,

Uksed

Äripindade uksed EI 60, WC uksed vent avadega

Seinad

WC plaaditud, koridori seinad kaetud parketiga, teised ruumid pestav värv (hele toon)

Põrandad

Kontorid parkett, koridor, wc plaat

Laed

Kontorid kipspl karkassid, värvitud, wc alumiinium 100mm valged paneelid, koridor plaatriplagi (600x600)

Muud

TV seinaraamil, dussikabiinid, kr kausid jne, (ehk kogu inventari paigaldus ja häälestamine).
Paigaldada 2 katusekuplit

Korruse kõrgus :

