

Palun Teie hinnapakumist ... korteri renoveerimistöödele.

Välisseina (4,6m x 2,7m) poolse kipsseinal õhksoojuspumba lahti ühendamine, eemaldamine ja hilisem tagasi paigaldus koos seadistamise ja tööle panemisega.



Kipsseina kipsi (12,4m²) eemaldamine, karkassi vahe soojustamine PIR-i (vuukide ja perimeetri aurutõkketeipimine) või PUR soojustega (seina perimeetri aurutõkketeipimine).

Pärast karkassi soojustamist kipsplaadi paigaldus ja seina viimistlemine (12,4m²).

Elutoa põranda laminaatparketi (koos aluskattega) eemaldamine ja utiliseerimine (4,6m x 3,3m).

Elutoa põrandale uue põranda laminaatparketi paigaldus koos uue aluskattega ning põrandaliistudega.

Elutoa riidekapi utiliseerimine.



Köögimööbli utiliseerimine ja uue paigaldus (pakkuda välja võimalikud soodsad variandid).



Köögi põranda laminaatparketi (koos aluskattega) eemaldamine ja utiliseerimine (4,6m x 3,3m).

Köögi (4,6m x 2,5m) põrandale uue põranda laminaatparketi paigaldus koos uue aluskattega ning põrandaliistudega.

Pesuruumis küttega peegli paigaldus koos kaabeldamisega.