

Hinnapäring

Objekt : Korterelamu , Tallinn
Tööliik: Vana panduse lammutamine ja uue ehitamine
Planeeritud teostamise aeg: kevad-suvi 2018

Tehnilised andmed ;
hoone ümbermõõt 125 jm,
panduse laius 0,7 m,
panduse pindala ca 88 m2,
betoonikihi keskmine paksus ca 8 cm

nr.	Tööde nimetus	Kogus m2/ jm/tk	Ühiku hind EUR	Maksumus kokku
1	Vana panduse lammutus ja äravedu	88 m2		
2	Valguskastide äärte puhastamine survepesuga ja vajadusel parendamine	16 tk		
3	Killustikpadja tegemine ja tihendamine	88 m2		
4	Horisontaalse soojustuse (EPS 120 Perimeeter , 50 mm) paigaldamine	88 m2		
5	Armatuurvõrgu paigaldamine (5 mm)	88 m2		
6	Raketiste tegemine	125 jm		
7	Uue panduse valamine betoonist (C5/35,keskm.kihi paksus ca 8 cm, betooni kulu ca 7,0m3)	88 m2		
8	Transport ja muud kulud	1 kmpl		

Maksumus kokku

Käibemaks 20 %

Maksumus koos km-ga