

Mahud

Ehitustööde kohta Pammass

Silluse vahetamine L-2500	kompl.	1
Põranda soojustamine EPS 100 50mm, armatuurrest 5mm	m2	51
Põrandaküttetoru, kollektori ja pumbasõlme paigaldus	kompl.	1
Põranda valamine 70mm (betoon,valu)	m2	51
Vaheseinte ehitus (metallkarkass,vill, kips)	m2	18,2
Metallkarkassi paigaldus seina, soojustus	m2	119
Kipsplaadi paigaldus	m2	119
Seinte viimistlus	m2	156
Puitlae ehitus (karkass, vill,puitvooder)	m2	51
Lagede viimistlus	m2	45
Hüdroisolatsioon dushiruumi	kompl.	1
Dushiruumi seinte plaatimine	m2	24
Dushiruumi, esiku ja köögi põranda plaatimine	m2	11
Ripplae paigaldus dushiruumi	m2	6
Põrandale laminaatparketi paigaldus	m2	40
Välisukse paigaldus	kompl.	1
Siseuste paigaldus (puituksed 3T, lakitud, südamik,käepidemed)	kompl.	3
Elektritööd (kilp,juhtmestik,lülitid,pistikud)	kompl.	1
Ventilatsioonitööd	kompl.	1
San. Tehn.tööd	kompl.	1
Seadmete paigaldus (WC pott IFÖ, kr.kauss+ segisti, dushisegisti, boiler, köögi kr. Kauss+ segisti	kompl.	1
Abimaterjalid seadmete paigaldamiseks	kompl.	1
Veeküttekamin 8 KW, viimistletud, suitsukäik	kompl.	1
Akupaagi paigaldus ja soojustamine	kompl.	1