

MAHTUDE TABEL

OBJEKT: ÜKSIKELAMU PROJEKT
AADDRESS: , Järveküla küla, Rae vald, Harju maakond
TELLIJA:
TÖÖ NR.
STAADIUM: PP
OSA: VKV

Nr	Nimetus	Kogus	Ühik
Kanalisatsioon			
1	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	1	tk
2	Kanalisatsiooni väljalask (h<=2)	1	tk
3	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	7	m
4	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De160	10	m
Veevarustus			
1	Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru) De32	31	m
2	Hülsstoru	1	m
Ehitustööd			
1	Kaevemaht	105	m3
2	Torustike aluse ettevalmistus	25	m2
3	Torustike mahamärkimine	49	jm

MÄRKUSED	
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.