

	VÄLISSEINTE TÜÜBID	
TÄHIS	SEINTE KIHTIDE NIMETUSED JA PAKSUSED	KOKKU
VS-1	1.HÖÖRDKROHV: CAPATECK KD STRUKTUURPUTZ-10 MM 2.ARMEERIMISKIHT: LIIMI- PAHTLI SEGU 190 SEGU SEES ARMATUURVÕRK - 650 3MM 3.POLÜSTÜROOLIPLAAT(6TÜÜBL.PL.KOHTA) 150 MM 4.LIIMI PAHTLI SEGU 3 MM 5.FIBOPLOKK 200 MM	360mm
	VÄLISSEINTE TÜÜBID	
VS-2	1.PUITVOODER 22 MM 2.TUULUTUSVAHE+ DISTANTSLIIST - 25 MM 3.TUULETÕKKEPLAAT - 13 MM 4.SOOJUSTUS - 100 MM 5.FIBOPLOKK -200 MM	360mm
	SISESEINTE TÜÜBID	
SS-1	1.VIIMISTLUSKIHT 2.FIBOPLOKK 150 MM 3.VIIMISTLUSKIHT	150mm
SS-2	1.VIIMISTLUSKIHT 2.FIBOPLOKK 100 MM 3.VIIMISTLUSKIHT	100mm

TINGMÄRGID:

- betoon 120
- FIBO 200
- kivivill 200
- tselluvill kuivpuiste 400
- EPS 150 (50)
- tihendatud killustik 200

MÄRKUSED:
1.ESIMESE KORRUSE PUHTA PÕRANDA SUHTELISELE KÕRGUSELE +0.00 VASTAB LOODUSES ABSOLUUT KÕRGUS +9.50
2. SEINTE KONSTRUKTSIOONID ON ESITATUD TINGMÄRKIDE ALUSEL KÄESOLEVAL JOONISEL SPETSIFIKATSIOONIS.

ESIMESE KOR .AAN