

Tööde mahud:

Leiliruum

1. Vanad seinad ja põrandaplaadid eemaldada
2. Vanad uksed (2 tk.) demonteerida
3. Ukseava tehnilisse ruumi kinni laduda
4. Seinad ja lagi soojustada, isoleerida paigaldada vooder (lepp, haab)
5. Kerisetagune sein plaatida
6. Põrand vajadusel uuesti valada, plaatida
7. Lava ehitus

Pesuruum

1. Ehitada vahesein pesuruumi ja tehnilise ruumi vahele
2. Paigaldada vaheuks ja välja vahetada olemasolev uks
3. Põrand vajadusel uuesti valada, plaatida
4. Niiskuskindel kips sein ja lakke (lakke võib ka mingi muu plaadi panna)
5. Seinad plaatida
6. Lagi värvida
7. Aknapalet viimistleda

Tehniline ruum

1. Vaheseina osaline lammutamine et tekiks juurdepääs endisesse WC ruumi

Veevarustus

1. El. boileri paigaldus
2. Veeühendused boileri ja olemasoleva veetoru vahel
Veeühendused boileri ja segisti vahel vahel (pinnapealsed)
3. Veemõõtja olemasoleva veetoru ja saunasisendi vahel.
4. Segisti paigaldus

Kanaliseatsioon

1. Trapid pesu- ja leiliruumidesse
2. Ühendus trappida ja olemasoleva kanaliväljundi vahel

Ventilatsioon

1. Väljatõmme leiliruumi ja olemasoleva vent. korstna vahel
2. Sissepuhe kerise kohale (Paigaldada valmidus läbi leiliruumi seinad)

Elekter

1. Kaabeldus (valgustite tarbeks) tulevase elektrikilbi asukohast pesuruumi, tehnilisse ruumi, leiliruumi.
2. Kaabeldus (kerise tarbeks)