

Objekt: _____, Peetri, Rae vald, Harjumaa

0-tsükli tööde kirjeldus:

1. Olmekanalisatsioon, veevarustus, sadevesi liitumispunktist rajamine vastavalt:
 - a. Olmekanalisatsioon liitumiskaevuni hoone ees;
 - b. Veetrass kuni hoone sisendini;
 - c. Drenaaz kogumiskaevuni maja ees;
2. Vundamendi taldmiku ehitus;
3. Vundamendi sokli müüritise ehitus (sh. nurkade armeerimine ja müüri betoneerimine);
4. Majasisesed tagasitäited koos sokli siseperimeetri soojustamisega;
5. Olmekanalisatsiooni pörandaaluste trasside ehitus ja ühendus maja ees kaevu;
6. Veetrassi majja sisse toomine;
7. Maja perimeetril drenaazitoru ja kaevude paigaldus ja ühendamine kaevu;
8. Välisperimeetril sokli hüdroisolatsioon, soojustus (vertikaalne + horisontaalne)
9. Maja perimeetri tagasitäited määratud kõrgusarvuni ja tihendamine;
10. Maja siseseid tagasitäite tihendamine (nõutud on tihenduse kontrollimine ja lubatud mõõteerinevus maksimaalselt 15%);
11. Pörandalune soojustus;
12. Musta pöranda betooni valamine ja silumine;
13. Töömaa puhastus, jäätmete utiliseerimine, kasutatavate materjalide ladustamine;

Eesmärk: Teostada ehitustööd vähemalt RYL II kvaliteedi klassi nõuetele silmas pidades kõiki tööde teostamist reguleerivaid norme ja eeskirju. Trasside ehitustööd tuleb teostada kooskõlas ELVESO AS tööde teostamise juhendiga ja tööd ettenähtud korras ELVESO AS esindajale aktiga üle anda.

Töövõtja töö loetakse lõppenuks, kui kõik vundamendi ehituse ja trasside ehitusega seotud põhitööd ning sidustööd on lõpetatud ja nõuetekohaselt omanikujärelvalvele ja tellijale üle antud. Samuti on tööde valmiduse kriteeriumiks võimalikkus jätkata järgmiste etappide ehitustööga: müüritis, maja perimeetri teerajatiste ja haljasala ning terrassi rajamise töö.

Ehitustöövõtja kohustub pidama iga päevaselt ehitustööde päevikut ja kõik kaetavad tööd tuleb vormistada kaetud tööde aktina lisades igast kaetud tööst ja selle osast kuupäevaga varustatud foto.

Tööde lõppemisel annab Töövõtja tellijale üle kõik ehitustöödel kasutatud materjalide sertifikaadid ja vastavusdeklaratsioonid.

Töövõtja kohustub esitama pakkumise osana lisatööde teostamise töötasu ühikhinna (tund). Juhul kui tellija soovil tekib vajadus lisatööde järele võetakse nende maksumuse määramisel aluseks faktiliselt materjalide ja tehnika kulu maksumus ja töövõtja poolt tööks kulutatud tundide hind x määratud ühiktunnihind.