

<b>materjali kirjeldus</b>	<b>ühik</b>	<b>kogus</b>
<u>Vundament-soklimüüritis</u>		
Killustikalus (fr. 16...32) h=200mm	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	79,8 / 16,3
R/B Taldmik (C25/30 #8)	m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	49,3 / 10,2
Armatuurvõrk #150x150 Ø12	m <sup>2</sup> /kg	71,8 / 860
Columbia 190 õõnesplokk	m <sup>2</sup> /tk	60,6 / 819
mördisegu (1,6 kg / kivi)	kg	1 309,5
välisperimeetri soojustus 100mm	m <sup>2</sup>	71,02
Hüdroisolatsioon	m <sup>2</sup>	71,02
Välisperimeetri horisont. Soojustus	m <sup>2</sup>	42,61
<u>Must põrand</u>		
Soojustus EPS 120 , 100mm	m <sup>2</sup>	139,58
Sisemine perimeeter EPS, 100mm	m <sup>2</sup>	279,16
R/B plaat C20/25 armeeritud #150x150 / Ø8	m <sup>2</sup>	39,9
		139,58
<u>Trassid</u>		
Drenaaz (imbtoru 110/160)	jm	89
Drenaazi kaev	tk	6
Veetoru (PEM PN10)	jm	46
Veetoru kaitsetoru garaazi alla (Ø110)	jm	16
Kanaliseatsioon (õues ja põrandaall)	jm	39,2
Kanaliseatsiooni kontrollkaev	tk	1
Trapid mustapõrandasse	tk	4
Külm/soe vesi hoones põranda alla	jm	116,2
kaevetööd / rokson (soft paas)	jm	30
täitematerjal (liiv)	m <sup>3</sup>	12