Lehtri pealne 7.60
Kõrgus toru peal 6.28 Ø160
Kõrgus toru all 6.12 Ø160

Ø160, 6.59 m, 0.005

7.60
6.70

Sajuveelehter

Ø160, 5.33 m, 0.005

Ø160, 1.47 m, 0.005

7.50
6.70

Lehtri pealne 7.50
Kõrgus toru peal 6.32 Ø160
Kõrgus toru all 6.16 Ø160

Ø160, 7.03 m, 0.005

7.40
6.70

Lehtri pealne 7.40
Kõrgus toru peal 6.04 Ø160
Kõrgus toru all 6.2 Ø160

Lehtri pealne 7.70
Kõrgus toru peal 6.25 Ø160
Kõrgus toru all 6.09 Ø160

Ø160, 8.93 m, 0.005

7.70
6.50

Sajuveelehter

Ø160, 7.0 m, 0.005

Lehtri pealne 7.00
Kõrgus toru peal 6.18 Ø160
Kõrgus toru all 6.02 Ø160

7.70
6.75

Ø160, 5.28 m, 0.005

Ø40 PEM, 2.45 m, 0.005
Pealt soojustatud 1000 mm laiuselt
EPS 100 mm

Ø110, 13.70 m, 0.01
Pealt soojustatud 1000 mm laiuselt
EPS 100 mm

Ø110 väljavool
1. 6.38 m

DK1 Ø315
Rahustuskaev
soojustatud
1. Kaevu kaas 6.90
Kaevu põhi 6.45
1. 6.45 Ø110
2. 6.55 Ø110

7.00
1. 2.
6.70

5.30
6.70

Sajuveelehter

DK2 Malm,Ø400/315 (70L), soojustatud
Kaevu kaas 7.00
Kaevu põhi 4.37
Pump 5 L/s
1. 6.56 Ø40
2. 4.69 Ø110
+tagasvooluklapp
3. 4.85 Ø110
+tagasvooluklapp

±0.00=8.00

6.35 6.56 6.36 6.72 6.69 6.77 6.64 6.79 6.01 5.59 6.51 6.90

MAAKÜTE	Tellija:		Töö nr. 201805241
	Objekt:	Eramu drenaazi eelprojekt	Joonise nr. VK-01
Maaküte OÜ, +372 666 1308, info@maakyte.ee	Aadress:	Pärtli tee 23, Suurupi, Harkuvald, Harjumaa	Staadium: EP
Masina 20, 10144 Tallinn			Mõõtkava: 1:100
Reg nr: 11468373, MTR: EEP002583	Joonis:	Drenaaži plaan	Kuupäev: 29.05.2018
Projekteerija: Tõnu Tamm			Formaat: A2
Vastutav spetsialist: Tõnu Tamm			