SOKLIKORRUSE SILLUSED

MARK	LÕIGE	KM. S. ALLA	S. PIKKUS MM	S. AVA MM	S. KÕRGUS MM	ARV TK	BETOON MARK	ARMATUUR ALL	ARMATUUR ÜLAL	ARMATUUR RANGID	MÄRKUSED
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
S-01		-0,660	1300	800	300	1	C30/37	3ø12 A500	2ø10 B500B	ø8 A500 S=150	R/B SILLUS
S-02		-0,600	5620	4600	240	1	C30/37	5ø25 A500	2ø10 B500B	ø10 A500 S=100	R/B SILLUS
S-03		-0,660	1190	800	185	1	FIBO				FIBO SILLUS

MÄRKUSED

1. Keldriseina lõikeid vt. EK-03, EK-04.
2. Soklid laduda RUH-380 plokkidest vastavalt tootja poolsetele juhistele, täitebetoon C25/30. Horisontaalarmatuur 2ø10 üle ühe plokirea horisontaalvuugis, vertikaalarmatuur ø12 sammuga 400mm nagu sokli lõigetel näidatud. Välimine ja sisemine soklikiht ühendada omavahel roostevabade ankrutega 4tk/m2.
3. Trappide, ventilatsioonitorude jm läbiviikude asukohti vt. KV projektist.

PÕHIPROJEKT

MUUDATUS	KUUPÄEV	MUUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.
A			

A2D PROJEKT
Reg.nr.12601182 10413 Saime 41-4 Tallinn

OBJEKT: ÜKSIKELAMU, Pärtli tee 23, Suurupi küla, Harku vald	PROJEKT: S.K	TÖÖ NR.: 1707	JOONIS: EK-02
JOONISE SISU: SOKLI PLAAN	KONTROLLIS: S.K	KP: 26.03.18	MÕÕT: 1:75