15.06.2026, nr. 01172585

**TEHNILISED TINGIMUSED**

Teema: uus liitumine
Asukoht: Hundiaugu tee 4, Maardu
Käsitletud: veevarustus

Projekteerimisel arvestada piirkonna varem koostatud ja koostamisel olevate projektide ning detailplaneeringutega.

Kinnistu veevarustus (0,3 l/s) lahendada Hundiaugu tee de40mm ühisveetorustikust. Kinnistule projekteerida veeühendus koos liitumispunktiga (sulgeseade) kuni 1m kaugusele väljaspoole kinnistu piiri, tänavamaale.

Välisveetorustikuna kasutada PE PN10 veetoru, plastveetorustikule näha ette signaalkaabli ja märkelindi paigaldus.
Kinnistu veemõõdusõlm projekteerida hoonesse sisendtorustikule lähima esimese välisseina taha, soojustatud ja valgustatud ruumi. Veemõõdusõlm ja ruum peavad vastama Tallinna Vesi tehnilistele nõuetele. Veesisend tuua veemõõdusõlme lühimal trassil ja läbi hoone konstruktsioonide hülsis. Veeühendus peab olema vabalt jälgitav ja juurdepääsetav hoonesse sisenemise kohast kuni veemõõdusõlme hoone poolse sulge-elemendini ka peale hoone sisustamist.

Välistulekustutusvesi 10 l/s on tagatud Pirnipuu pst ja Viljapuu pst ristmikul paiknevast hüdrandist.
Ühisveetorustikus tagame tavaolukorras vabasurve 2x hoonestusele ja tulekahju olukorras - 100 kPa.

Tehnilised tingimused kehtivad 1 aasta.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Madis Koor
Tehniline konsultant
626 2200