

- Maa-ala geodeetiline mõõdistus on teostatud Reib OÜ poolt, töö nr TJ-9036, 2013.a.
- Alusplaanina on kasutatud Infragate Eesti AS poolt koostatud veevarustuse ja kanalisatsiooni asendiplaani, töö nr ST-15-11, 2012.a.
- Koordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused Balti 77-a. süsteemis.
- Kaevamistööd olemasolevate kaablite läheduses teha kätsiti.
- Olemasoleva maapinna kõrgusarvud kaevude ja sõlmede kohal on saadud interpoleerimise teel ja vajadusel kuuluvad täpsustamisele ehitustööde käigus.
- Kanalisatsioonitorustikku võib juhtida ainult vee-ettevõtte poolt plommitud veemõõdusõlmes mõõdetavat vett.
- Toruliitmikud nagu muhvid, põlved, otsakorgid jne peavad vastama samale standardile kui torustikud ning olema valmistatud sama tootja poolt.
- Projekteerijal puudub info kinnistul ja kinnistu piirist väljapoole jäävate tehniliste kommunikatsioonide asukohtade kohta.
- Olemasoleva maapinna kõrgusmärgid võivad erineda projektis toodust, torustike rajamissügavused täpsustada enne ehitust.
- Muudatuste sisseviimise korral tuleb sellest teavitada projekti koostajat. Vajadusel korrigeeritakse projekti.
- Juhul kui olemasolevad kommunikatsioonid paiknevad teistel sügavustel kui geodeetilistes uuringutes ja joonistel kirjeldatud, siis korrigeeritakse vajaduse projektilahendust ehitustööde käigus peale tegeliku sügavuse selgumist.