

Materjalide kokkuvõte

Töö: Kinnistu reovee- ja sademeveekanaliseerimine,		Tartu		Projektijuht:		Töö nr: 392	
Osa: VKV		Vastutav spetsialist:		Kuupäev:		28.02.2017	
Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8
Kanaliseerimine kinnistuses							
1.	Kanaliseerimise PVC toru SN8	De110	17	jm		0,00 €	
2.	Kanaliseerimise PVC toru SN8	De160	94	jm		0,00 €	
3.	Plastist kanalisatsiooni kaevud koos teleskoopitoru, voolurenni ja malmkaanega 40t	400/315	6	kompl.		0,00 €	
Hoonesisene kanalisatsioon							
1.	Kanaliseerimise PP-HT plasttoru	De 110	95	jm		0,00 €	
2.	Kanaliseerimise PP-HT plasttoru	De 50	15	jm		0,00 €	
3.	Tuulutustoru otsik	DN100	1	tk		0,00 €	
4.	Tuulutustoru otsik	DN50	1	tk		0,00 €	
5.	Hülsstoru hoonest väljumisel	De 110	4	tk		0,00 €	
6.	Olemasoleva torustiku sulgemine põrandas veetihedalt		8	kompl.		0,00 €	
Sademeveekanaliseerimine kinnistuses							
1.	Sademeveetoru SN8	De110	30	jm		0,00 €	
2.	Sademeveekastid	1200x600 x300mm	18	kompl.		0,00 €	
3.	Plastist sademeveekanaliseerimise-kaev PSK-1 koos teleskoopitoru, vesiluku ,0,6m sügavuse settekotiga ja malmkaanega 40t	560/500	3	kompl.		0,00 €	

Jrk nr	Kirjeldus	Mõõt	Kogus	Mõõtühik	Maksumus		Märkused
					ühikule	kokku	
1	2	3	4	5	6	7	8

Hooviala korrastustööd							
1.	Äärekivi		130	jm		0,00 €	
2.	Muru taastamine		60	m²		0,00 €	
3.	Muru seeme (varjumuru)		12	kg		0,00 €	
4.	Asfaltkate		1060	m²		0,00 €	
5.	Puude langetamine		2	kompl.		0,00 €	
6.	Parkimiskohtade mahamärgkimine		30	kompl.		0,00 €	

Märkused:

1. Kõik materjalid on ettenähtud tarnida ja paigaldada töövõtja poolt kui ei ole märgitud teisiti
2. Töövõja kohustus on enne lepingu sõlmimist ja materjalide tellimist kontrollida esitatud materjalide koguseid
3. Spetsifikatsioon sisaldab ainult põhimaterjale. Materjalide kogused ja mõõdud on vajalik täpsustada tööde käigus.