

KATUSE REKONSTRUEERIMISEKS VAJALIKUD TÖÖD

1	Korstnate (8+2) osaline lammutamine ja utiliseerimine	tonn	10
2	Korstnate taastamine, lisaks kolm rida. Vent. Korstnale on lisatud mõlemale poole üks suitsulõõr. Mõõdud on 2,1x0,5 m 8 tk, 0,5x0,5 m 1 tk, 0,9x0,5 m 1 tk. Korstnatele plekkist mütsid.	tk	10
3	Katusekate-eterniit lammutamine ja utiliseerimine.	tonn	10,8
4	Täiendava roovitise lisamine-roovitise vahe ligikaudu 800 mm	jm	522
5	Uue katusekate-asbestivaba eterniit 1130x1750 mm, soovitatav Poola või Leedu	m2	585
6	Plekkide paigaldamine-hari	jm	53
7	sama-otsad	jm	40
8	sama-korstna ümbrus	tk	10
9	Tuulekastid	jm	150
10	Metalist käiguteed	jm	60
11	Metallist redelid	tk/jm	2 ja 8
12	Pööningu aknad- sissepoole avanevad- vahetus	tk	2
13	Käigutee puidust pööningul	jm	64
14	Tuletõkke pööninguluul	tk	1
15	Katuseluuk	tk	1
16	Olemasoleva soojustuse koristamine ja utiliseerimine	m3	10
17	Uue soojustuse- kivivill 30 cm- paigaldamine	m2	585

Kõik kogused on ligikaudsed ning vajavad täpsustamist tööde käigus

Pakkumisei ära näitada tööde ja materjalide maksumus