

Hanke lõpp: **K, august 1, 2007**
Maakond: **Harjumaa**
Muu asula: **Kuusalu vald**
Töö algus: **L, september 1, 2007 (Soovituslik)**
Töö lõpp: **E, oktoober 1, 2007 (Soovituslik)**
Ehitusmaterjalid: **Hanke võitja poolt**

Detailsem info hanke kohta:

Teed:

Teekate: tolmuvaab mustkate

Sõidutee laius: 5m

Sõidutee pikkus: 500m

Sõidutee pindala kokku: 2500m²

Kõnnitee laius: 2m

Kõnnitee pikkus: 250m

Kõnnitee pindala kokku: 500m²

Töö sisaldab kahele poole teed kraavi kaevamist kommunikatsioonide paigaldamiseks.

Töö ei sisalda kommunikatsioonide paigaldust.

Kraav:

Süvendatava kraavi pikkus: 120 m

Kraavi kallastel mahavõetud lepuuude kändud.

Kändud katta süvendatava pinnasega või väljajuurida ja teisaldada. Kändude arv ca 150.