

MAHTUDE TABEL

OBJEKT: Eramu

AADRESS: Maardu, Harjumaa

TELLIJA:

TÖÖ NR.

STAADIUM: PP

OSA: VKV

Nr	Nimetus	Kogus	Ühik
Kanalisatsioon			
1	Kanalisatsiooni vaatluskaev 400/315 (h<=2)	1	tk
2	Kanalisatsiooni väljalask (h<=2)	1	tk
3	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (kinnistu kanalisatsioonitoru) De110	10	m
Veevarustus			
1	Hülsstoru	2	tk
2	Projekteeritud veetoru (kinnistu veevärgi toru) De32	29	m
3	Otsakork De32 PE	1	tk
Ehitustööd			
1	Kaevemaht	91	m3
2	Torustike aluse ettevalmistus	20	m2
3	Torustike mahamärkimine	39	jm
MÄRKUSED			
1	Enne lõpliku hinnapakkumise esitamist on töövõtjal vajalik tutvuda kogu projektiga ning võrrelda spetsifikatsioonis toodud kogused plaanidel kirjeldatud kogustega. Pakkumine peab sisaldama kõik materjalid, sh abimaterjalid mida spetsifikatsioonis ja plaanidel ei ole näidatud, kuid mis on vajalikud tööde teostamiseks.		
2	Torude pikkused on orienteeruvad, arvestada 10% varu.		
3	Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjale sh liitmikud, kinnitused jms.		

