

KL-1 (38,5 m2)

- PVC kate (1,2...1,5), alternatiivselt 2 x SBS
- Soojustus ISOVER OL-TOP 50mm
- Soojustus EPS 60F 100mm (kaldu lõigatud)
- Aurutõke SBS
- Tenapors element / RB vahelagi
- 1 x katusekaev

KL-2 (125 m2)

- PVC kate (1,2...1,5), alternatiivselt 2 x SBS
- Soojustus ISOVER OL-TOP 50mm
- Soojustus EPS 60F 150mm (kaldu lõigatud)
- Aurutõke SBS
- Tenapors element / RB vahelagi
- 1 x katusekaev

KL-3 (31,5 m2)

- PVC kate (1,2...1,5), alternatiivselt 2 x SBS
- Soojustus ISOVER OL-TOP 50mm
- Aluspind: tsementkiudplaat või niiskuskindel vineer

Parapeti vertikaalne osa, mis tuleb katta PVC-ga (ülespööre) kogupikkus 67,5 jm, ülespööre pikkus 35cm.