

Väikese WC renoveerimine, s.h toru- ja elektritööd

Asukoht: Võru tn 1, Põlva linn

Olemasolevad konstruktsioonid: diagonaali olev sein esiku ja wc vahel on puitkarkassil kipssein. Sein, kus on wc uks, on vana musta laudisega originaalsein. WC sein vastu korstent on tellis-sein. WC tagasein on püst-palksein. Olemasolevad WC seinad on kips-seinad ja tapeeditud, perimeetris on kips-seinal plaadid nii 1,2 m kõrgusel osal.

Hetke olukord: valatud on elektrikõrandküttega betoonpõrand (talvel köetakse väikesel võimsusel). Seintes on puitkarkassil kipssein. Lagi on papist-ripplagi. Omanik lammutab ise olemasoleva välja.



Teostada tuleb järgmised tööd:



- Paigaldada tuleb seinasisese loputuskastiga WC-pott. Poti kõrgus põranda lõpp-pinnast vastavalt poti juhendile. Toode on ära ostetud..
- Paigaldada tuleb väikene seinavalamu koos segistiga. Valamu kõrgus põranda lõpp-pinnast vastavalt valamu juhendile. Segisti auk peab olema valamu paremas nurgas, veetorude läbiviik seinast vastavalt sellele.
Valamu sifoon peab olema kroomitud.
Seinal veetorude nurkventiilid, kroomitud, koos seinaroseetidega.
- Paigaldada tuleb valamü äravool ø32 valamust kuni püstikuni ø50. Seina karkass tuleb ehitada selliselt, et kanalisatsiooni ja veetorud ära mahuks.
- Paigaldada tuleb uued külma ja sooja vee torud APex16 alates keldrist tulevatest toruotstest. Ühendada wc-pott ja valamu ning teha ühendused olemasolevate duširuumi torudega laes.
- WC-seina ehitada kipsseinad. Seinad värvitakse tumepunaseks (värvus täpsustatakse).

- WC-põrand ja loputuskasti esine sein 1,2 m kõrguseni teha puidust (näiteks 120 mm laiusest punniga põrandalauast). Lauad värvida valgeks. WC-loputuskasti katvad lauad paigaldada kruvide või naeltega, et (teoreetiliselt) saaks need taas vajadusel eemaldada.
- WC-loputuskasti kohale, kipsseina sisse (nii sügavale, kui mahub) paigaldada valge valamukapp.
Kapp jääb osaliselt seinast väljaulatuv, kuna kipssein seal peab olema ainult nii sügav, et veetorud ja Ø50 kanalisatsioonitoru sinna ära mahuks.
- Olemasolevale ventilatsioonikorstna ühendusele paigaldada kips-seinalt seinaventilaator: <http://www.clixo.ee/ventilatsioon/ventilaatorid/kodutarbelised-ventilaatorid/vannitoaventilaator-pro7/>
Ventilaatori käsilüliti (näiteks lambi lüliti) paigaldada seinakappi. Ventilaator ja šaht ühendada plast-toruga. Võib-olla tuleb ventilaatorit külge seinast eemale tuua, et ära mahuks.
- Lagi ehitada puitlagi. Värvus valge.
Lagi ehitada selliselt, et ripplaele saaks paigaldada tarbevee kollektorid (soe ja külm vesi, mõlemad 2 -harulised, sulgventiilid harudel). Puitlagi peaks jääma taasavatav kollektoritele ligipääsuks.
- Paigaldada ruumi uus nõuetekohane elektrisüsteem: ripplaele ünnapealne led-valgusti (valgusti on ostetud). Paigaldada uued kaablid lülitist lambini, ventilaatorist lülitini.
- Paigaldada valged põrandaliistud (wc-poti seina ja põranda ühendus teha hermeetikuga): <https://puumarket.ee/tooted/siseviimistlus/liistud/porandaliistud/liist-poranda-15x70mm-27m-valge-kombi/>
- WC-loputuskasti peale paigaldada lapiti valge puidust laud.
- WC-loputuskasti pealsete valgete puitlaudade ja punase kips-seina ühendus täpsustada (vb kasutada väikseid seinaliiste, kui valge hermeetik ei tundu hea mõtte olevat).
- Olemas-olev puitukse raam tuleb üle lihvida. Vana värv on maha kaabitud.


	Materjalide loetelu	Kogus	Tootja/ müüja	Tootenumber	Link
1	Väikevalamu Nautic 5540 - poltkinnituseks, 40 cm, segistiauk paremal - toode ostetud	1	Gustavsberg	55409RR1	https://www.gustavsberg.com/ee/tooted/valamud/vaaikevalamud/vaaikevalamudlaius/product/55409RR1/vaaikevalamu-nautic-5540-poltkinnituseks-40-cm-segistiauk-paremal-ceramicplus/
3	Valamusegisti Nautic, voolikühendused - toode ostetud	1	Gustavsberg	GB41214047	https://www.gustavsberg.com/ee/tooted/segistid/valamusegistid/product/GB41214047/valamusegisti-nautic/
4	Seina WC-pott Estetic 8330 – hügieeniline loputus - toode ostetud	1	Gustavsberg	GB1183300R1030	https://www.gustavsberg.com/ee/tooted/wc/seinapottid/product/GB1183300R1030/seina-wc-pott-estetic-8330-hugieeniline-loputus-vaikselt-sulguv-ja-kergelt-eemaldatav-prill-laud-ceramicplus-valge/
5	Triomont XS seinasisene paigaldusraam sein WC-potile - toode ostetud	1	Gustavsberg	GB1921102020	https://www.gustavsberg.com/ee/tooted/wc/paigaldusraamid/paigaldusraamwc-pottidelejabideedele/product/GB1921102020/triomont-xs-seinasisene-paigaldusraam-seina-wc-potile-kahesusteenne-loputus-6-voi-3-l-ja-uhesusteenne-loputus-6-l/
6	Loputusnupp Triomont XS-i seinasisesele paigaldusraamile – seinale kinnitav loputusnupp, ümmargune - toode ostetud	1	Gustavsberg	GB1921102060	https://www.gustavsberg.com/ee/tooted/wc/paigaldusraamid/loputusnupp/product/GB1921102060/loputusnupp-triomont-xs-i-seinasisesele-paigaldusraamile-seinale-kinnitav-loputusnupp-ummargu-ne-kahesusteenne-loputus-valge/
8	Kroomitud nurkventiil	2			

	1/2"-ø10, seinarosetiga, valamu sifooni sarnase disainiga (valamu torude ühendused)				
9	Vannitoaventilaator Pro7	1	Flexit	115462	http://www.clix.ee/ventilatsioon/ventilaatorid/kodutarbelised-ventilaatorid/vannitoaventilaator-pro7/


Näitlik pilt:




Joonistelt on puudu ukse seiniosa ja diagonaal-sein.





KÕRGUSED ANTUD PÕRANDA LÖPP-PINNAST




KÕRGUSED ANTUD PÕRANDA LÕPP-PINNAST














Tööde teostamise aeg: sügisel.

Muudetud 18.10.2018: seina kapi mõõtmed muutusid, kipslae asemel soovitakse puitlage.