

TÄHIS	TARBIJA	Pi kW	JUHTMESTIK mm²
	KILBI "KK3" SKEEM		
	4–POOLUSELINE LIIGPINGE PIIRIK, II KAITSEKLASS		
M3	**TOIDE ARVESTI JA PEAKAITS–METEGA ELAMU PEAKILBIST PK**	**~12**	**XPJ–HF 5G6**
1	TURVAKESKUS		XPJ–HF 3G1,5
2	ELURUUMIDE VALGUSTUS		XPJ–HF 3G1,5
RVK1	RIKKEVOOLUKAITSE		
3	ELURUUMIDE PISTIKUPESAD	~1,5	XPJ–HF 3G2,5
4	KÖÖGI PISTIKUPESAD	~2,0	XPJ–HF 3G2,5
5	SAN.RUUMIDE ELEKTER	~0,5	XPJ–HF 3G1,5
6	PESUMASIN	2,5	XPJ–HF 3G2,5
7	ELEKTRIPLIIT	~3,0	XPJ–HF 3G2,5
8	VENTILATSIOONISEADE	~1,75	XPJ–HF 3G2,5
	VENTILATSIOONI VÄLJALÜLIMINE TULEKAHJU KORRAL		
	ATS väljundmoodul 24VDC		
	Blokeering ATS–ist		
9	PINGEMUUNDUR 230/24VDC 60VA		KLM 2x0,8
10	RESERV		
11	RESERV		
	P_i	=~12kW	P_a=~9kW

NÕUDED KILBI EHITUSEKS:

PINGESÜSTEEM – 230/400V, ~50Hz, ERALDI KAITSEJUHIGA, TN–S
KILBI NIMIVOOL In=40A; KILBI LÜHISVOOLUKINDLUS Ik=6kA
EHITUSVIIS – KAPINA, SÜVISTAMISEKS ESIKU SEINA, IP30
VIIMISTLUS – TAVALINE, UKS LIHTSA PÖÖRDLUKUGA
SISESTUS KILPI – ÜLEVALT
VÄLJAVIIGUD – ÜLEVALT JA ALT (JUHTAHELAD KLEMMLIISTUDE KAUDU)
KILPI JÄTTA VÄHEMALT 20% RESERVRUUMI