



VENTILATSIOON. ÜLDISED MÄRKUSED:

1. Üldjuhised on toodud projekti seletuskirjas.
2. Õhutorustik teostada tsinkplektorudest (tihedusklass min. C).
3. Heitõhu kanalid isoleerida kivivillaga si50mm, õhuhaarde kanal si100mm
4. Lõppseadmete ühendustorustike läbimõõt vastavalt lõppseadme läbimõõdule (antud lõppseadme mõtetekstis), kui ei ole märgitud teisiti.
5. Tasakaalustamine toimub nii reguleeringute (KROS-tüübi) kui ka valdavalt lõppseadmete abil.
6. Torustiku puhastamine on planeeritud enamasti lõppelementide kaudu. Vajadusel paigaldada täiendavalt puhastusluugid. Puhastusluukide vajadus otsustada montaaži käigus käigus.
7. Kõikidele õhutorustike läbiminekuetele tuleb paigaldada tuletokeklapid ja õhutorude läbiminekuete avad tuleb tihendada Eesti Päästeameti poolt sertifitseeritud segudega selleks volitatud firmade poolt.