
Ristprofiil 1-1
M1:150



TEHNILISED NÄITAJAD

Krundi pind	8400 m2
Ehitisealune pind	134,8 m2
Maapealse osa alune pind	134,8 m2
Maapealsete korruste arv	2
Maa-aluste korruste arv	0
Absoluutne kõrgus	52,9 m
Kõrgus	8,7 m
Pikkus	11,6 m
Laius	13,8 m
Sügavus	0 m
Suletud netopind	149,2 m2
Suletud brutopind	227,1 m2

Maapealse osa maht	673,0 m3
Maht	673,0 m3
Köetav pind	149,2 m2
Eluruumide pind	145,2 m2
Tehnopind	4,0 m2
Üldkasutatav pind	0
Tubade arv	5
Parkimiskohad	2
Tulepüsivusklass	TP-3
Krundi täisehitusprotsent	1,6 %

Hoone tehniliste näitajate võrdlustabel

	Projektis	PT
Kõrgus, m	8,7	9,0
Katuse kalle	40	20-45
Hoonete arv	1	5

TINGMÄRGID

- Projekt. üksikelamu
- Projekteeritav tee (nt. nunnakivi)
- Ol.olev naabri piire
- Projekteeritav puidust piire (h=1,5m)
- V11 — Projekteeritav veetorustik (kinnistu)
- K11 — Projekt. kanalisatsioonitorustik (kinnistu)
- Ol.olev MPkaabel
- W1 — Projekteeritav allmaaelektrikaabel
- Kinnistu piir
- Parkimisvõimalus autole - projekteeritav
- Projekteeritav jaotuskapp
- Sissepääs
- Prügikonteineri koht - projekteeritav
- Projekt. haljastus

Hoone nurkade geodeetilised andmed

Nr.	X	Y	Ol.maapind	Pr.maapind
1	6580299.11	575714.73	44.00	44.20
2	6580301.48	575719.13	43.80	44.20
3	6580300.43	575719.70	43.80	44.20
4	6580302.92	575724.32	43.70	44.20
5	6580295.00	575728.60	43.72	44.20
6	6580294.10	575726.93	43.72	44.20
7	6580292.87	575727.59	43.72	44.20
8	6580291.16	575724.42	43.95	44.20
9	6580292.39	575723.76	43.95	44.20
10	6580290.13	575719.58	44.00	44.20

Märkus:
Plaan on koostatud L-EST 97
koordinaatide süsteemis.
Kõrgused on EH2000 süsteemis.