		NIMETUS:	**Ventilatsiooni seadmete spetsifikatsioon**			
		STAADIUM:	**Põhiprojekt**			
OBJEKT: **Eramaja** *Kehra küla, Anijai vald, Harjumaa*		Dokument nr: projekti nr. Faili nimi: Kuupäev: Insener:	0410-18 09.10.2018			
Tähis	**NIMI (kirjeldus)**	**Mõõt**	**kood**	**kogus**	**ühik**	**Tootja/ Märkused**
Ventilatsiooni seadmed						
SV1	Sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooni agregaat, ristivoolu plaatsoojusvahetiga, ventilaatoritega, õhufiltritega , elektrikalorifeeriga, vajaliku torustikuga, automaatika seadmetega ja elektriliste ühendustega. Specific fan power (SFP): 1,0 kW/(m3/s). 230 V, 50 Hz, 5,1 A, Extract air fan power: 0,175 kW 1,25A EC, Supply air fan power: 0,119 kW 0,9 A EC, Additional heating: Electric, 900 W, Filters, supply air: G4 + F7, Filters, extract air: G4	mõõdud: 600 mm x 545 mm x 428 mm	Vallox 096 MV	1	kpl	Vallox
Köögi kubud						
PK1	Köögi kubu ventilaatoriga		PTX Slim-line	1	kpl	Vallox
Lõppelemendid						
SP1	Sissepuhke plafoon	100	BOS-100	5	tk.	Halton OY
SP2	Sissepuhke plafoon (sauna)	100	ULS-100	1	tk.	Halton OY
VT1	Väljatõmbe plafoon	100	KSO-100	4	tk.	FläktWoods
VT1	Väljatõmbe plafoon	125	KSO-125	2	tk.	FläktWoods
VT2	Väljatõmbe plafoon (sauna)	100	KSO-S-100	1	tk.	FläktWoods
OS3	Õhuvõtu ümmargune rest	200	RVA-250	1	tk.	ETS Nord
HO1	Väljaviske ümmargune seade	200	RVA-200	1	tk.	ETS Nord
HO1	Väljaviske ümmargune seade	125	RVA-125	1	tk.	ETS Nord
Mürasummutid						
MS2	Mürasummuti torule	100	NKP-100-600	3	tk.	ETS Nord
MS2	Mürasummuti torule	125	NKP-125-600	2	tk.	ETS Nord
MS1	Mürasummuti torule	125	NKP-125-1000	1	tk.	ETS Nord
MS1	Mürasummuti torule	160	NKP-160-1000	1	tk.	ETS Nord
Torustikud						
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	100		30	jm.	
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	125		18	jm.	
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	160		6	jm.	
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	200		9	jm.	
FZ	Ventilatsiooni kanal (ümar)	250		1	jm.	
Reguleerklapid						
RK1	Regeleerklapp, ümargune	100	IRIS-100	1	tk.	FläktWoods
RK1	Regeleerklapp, ümargune	125	IRIS-125	2	tk.	FläktWoods
RK1	Regeleerklapp, ümargune	160	IRIS-160	1	tk.	FläktWoods
Muud						
TTK	Tuletõkkeklapp				tk.	vast. vajadusele
	Puhastusluugid				kpl	vast. vajadusele
	Kinnitus- ja ühendusdetailid				kpl	vast. vajadusele
	PVC kate kanalitele				kpl	vast. vajadusele
	Tsingitud plekist kate				kpl	vast. vajadusele
	Kandurid ja toed				kpl	vast. vajadusele
	Vaatlusluugid reguleer- ja tuletõkkeklappide ette				kpl	vast. vajadusele
	Katuse läbiviigud				kpl	vast. vajadusele

Märkused:

Spetsifikatsioon ei sisalda abimaterjali.

Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust ja teavitab tekkinud ebakõladest tellijat või projekteerijat enne lõpliku kalkulatsiooni edastamist.

Spetsifikatsioonis esitatud seadmeid ja tooteid võib asendada samaväärsetega. Asendused tuleb kooskõlastada projekteerijaga.