ÜKSIKELAMU
Kehra küla, Anija vald, Harju maakond
Veevarustus ja kanalisatsiooni

Kuupäev: 08.10.2018

TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHTUDE TABEL

VK-projekteerija: A. Antonov

Staadium: Põhiprojekt

Dokument: **VKS-9-01**

Nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Märkus
1	2	3	4	5
1. Majandus-joogivee torustik, armatuur ja seadmed				
1.1	Joogivee plasttoru PN10 De16x2mm koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	jm	30	
1.2	Joogivee plasttoru PN10 De20x2.25mm koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	jm	35	
1.3	Joogivee plasttoru PN10 De25x2.5mm koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	jm	10	
1.4	Joogivee plasttoru PN10 De32x3mm koos liitmike ja kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	jm	5	
1.5	Komplektne veemõõtja külmale veele DN20(Qn=1,5 m3/h)(s.h. kandurid ja sulgarmatuur), tarnimine ja paigaldus	kmpl	1	
1.6	Soojavee tasakaalustusventiil, MTCV BASIC, DN15	kmpl	1	
1.7	Soojavee ringluspump, Q=0,2 l/s H=0,1 bar	kmpl	1	
1.8	Veekollektor DN25, 4x väljundid Dv20	kmpl	1	
1.9	Kuulkraan DN10 joogiveele	kmpl	10	
1.10	Kuulkraan DN15 joogiveele	kmpl	6	
1.11	Kuulkraan DN20 joogiveele	kmpl	6	
1.12	Kuulkraan DN25 joogiveele	kmpl	6	

ÜKSIKELAMU Kehra küla, Anija vald, Harju maakond Veevarustus ja kanalisatsiooni	Kuupäev 08.10.2018
TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHTUDE TABEL	
VK-projekteerija: A. Antonov / Staadium: Põhiprojekt	Dokument: **VKS-9-01**

2. Kanalisatsiooni torustikud ja armatuur

2.1	Sisekanalisatsiooni PP toru De50mm koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	jm	10	
2.2	Sisekanalisatsiooni PP toru De75mm koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	jm	15	
2.3	Sisekanalisatsiooni PP toru De110mm koos tihendite, liitmike, kinnituste ja tuletõkketöödega, tarnimine ja paigaldus	jm	25	
2.4	Puhastustükk kanalisatsiooni torule De110	kmpl	2	
2.7	Õhustusotsik püstikule	kmpl	1	

3. Vee- ja kanalisatsiooniseadmed ja sisustus (ühendused)

S1	Pesukätesegisti ühendamine veetorustikuga	kmpl	2	
PK	Pesukätevalamu ühendamine kanalisatsioonitorustikuga	kmpl	2	
KS	Köögivalamusegisti koos nõudepesumasina liide ühendamine veetorustikuga	kmpl	1	
KV	Köögivalamu ühendamine kanalisatsioonitorustikuga (nõudepesumasina äravooluga koos)	kmpl	1	
DS	Duššisegisti ühendamine veetorustikuga	kmpl	1	
DA	Duššialuse äravoolu ühendamine kanalisatsioonitorustikuga	kmpl	1	
VS	Vannisegisti ühendamine veetorustikuga	kmpl	1	
V	Vanni äravoolu ühendamine kanalisatsioonitorustikuga	kmpl	1	
WC	WC-poti ühendamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga	kmpl	2	
PM	Pesumasina ühendamine vee- ja kanalisatsioonitorustikuga	kmpl	1	
NPM	Nõudepesumasina ühendamine veetorustikuga	kmpl	2	
KK	Kastmiskraani DN15 ühendamine veetorustikuga	kmpl	2	
T1	Vertikaaljooksuga põrandatrapp DN75 (haisutõkke, r/v rest), tarnimine, paigaldamine ja ühendamine torustikuga	kmpl	3	
				KOKKU

ÜKSIKELAMU Kehra küla, Anija vald, Harju maakond Veevarustus ja kanalisatsiooni	Kuupäev 08.10.2018
TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHTUDE TABEL	

VK-projekteerija:	Staadium Põhiprojekt	Dokument **VKS-9-**

<u>Märkus:</u>

Materjalide loetelus on toodud ainult põhimaterjalid, täpse tehnilise teostuse ja detailse materjalide valiku (s.h. ühendusliitmikud, el.keevismuhvid, sadulad, poognad, üleminekud, kolmikud, äärikud, otsakorgid, mutrid, betoontoed, märkelint, torude pikkused ümberühendussõlmedes jne, samuti ka torude soojustamise ja geotekstiili mahud) teeb Töövõtja, kooskõlas Tellija nõuetega. Kooskõlastades Tellijaga võib materjalide valikus teha muudatusi tehniliselt samaväärsete materjalide vastu.