ÜKSIKELAMU
Kehra küla, Anija vald, Harju maakond
Veevarustus ja kanalisatsiooni

Kuupäev: 08.10.2018

TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHTUDE TABEL

VK-projekteerija:

Staadium: Põhiprojekt

Dokument: **VKV-9-01**

Nr.	Tööde kirjeldus	Mõõtühik	Maht	Märkus
1	2	3	4	5
1. VEEVARUSTUS				
1.1	***Kinnistusisene veetorustik***			
1.1.1	PE veetoru PN10 De32x3.0, tarnimine ja paigaldus	jm	35	
1.1.2	Hülsstoru DN50, tarnimine ja paigaldus	jm	1	
1.2	***Puurkaevu pumba komplekt Grundfos SQE System 3" (kõik messing liitmikud ja paigaldustarvikud komplektis***	kmpl	1	
1.2.1	Puurkaevu pump Grundfos SQE 3-65	kmpl	1	
1.2.2	Konstantne rõhukomplekt sagedusmuunduriga CU301 ja hüdrofooriga 8L	kmpl	1	
1.2.3	Manomeeter 0-6 bar	kmpl	1	
1.2.4	Puurkaevu adapter	kmpl	1	
1.2.5	Tross 3mm AISI316	jm	15	
1.2.6	PE survetoru De32x3.0	jm	30	
1.2.7	Veekindel el.kaabel 3x1.5 mm	jm	30	
1.3	Tööliigiga seotud muud tööd, mis ei ole spetsifitseeritud, kuid on kirjeldatud projektis	kmpl	1	
2. KANALISATSIOON				
2.1	***Kinnistusisene kanalisatsioon***			
2.1.1	Reoveekanalisatsioonitoru SN8 De110, tarnimine ja paigaldus	jm	30	
2.1.2	Kanalisatsiooni kontrollkaev D400/315, tarnimine ja paigaldus	kmpl	1	
2.2	**Bioloogiline reovee puhastussüsteem, tarnimine ja paigaldus**	kmpl	1	
2.2.1	BIOROCK MONOBLOCK-3-900, omavoolne, 1-6 inemest, 3 m3 septik+biopuhasti	kmpl	1	

ÜKSIKELAMU
Kehra küla, Anija vald, Harju maakond
Veevarustus ja kanalisatsiooni

Kuupäev: 08.10.2018

TEOSTATAVATE TÖÖDE MAHTUDE TABEL

VK-projekteerija: A. Antonov | Staadium: Põhiprojekt | Dokument: **VKV-9-01**

2.2.2	Jaotuskaev D315	kmpl	1	
2.2.3	Jaotustoru De110	jm	2	
2.2.4	Imbtoru De110	jm	20	
2.2.5	Õhutustoru	jm	6	
2.2.6	Õhutuskübar	kmpl	2	
2.3	Tööliigiga seotud muud tööd, mis ei ole spetsifitseeritud, kuid on kirjeldatud projektis	kmpl	1	
				KOKKU

Märkus:

Materjalide loetelus on toodud ainult põhimaterjalid, täpse tehnilise teostuse ja detailse materjalide valiku (s.h. ühendusliitmikud, el.keevismuhvid, sadulad, poognad, üleminekud, kolmikud, äärikud, otsakorgid, mutrid, betoontoed, märkelint, torude pikkused ümberühendussõlmedes jne, samuti ka torude soojustamise ja geotekstiili mahud) teeb Töövõtja, kooskõlas Tellija nõuetega. Kooskõlastades Tellijaga võib materjalide valikus teha muudatusi tehniliselt samaväärsete materjalide vastu.