	Võimsus kW	Kaitse rak. vool,A	Kaabli mark ja ristlõige, mm²
ITLE			CU25
		C25	AXPK 4G16
	6	C16	PPJ 5G2,5
s , tõmbekapp	2	C16	PPJ 3G2,5
is	2	C16	PPJ 3G2,5
umis	2	C16	PPJ 3G2,5
s			
mistuba II korrus	2	C16	PPJ 3G2,5
mistuba II korrus	2	C16	PPJ 3G2,5
mistuba II korrus	2	C16	PPJ 3G2,5
	0,8	B10	PPJ 3G1,5
	0,8	B10	PPJ 3G1,5
vool	0,2	B6	PPJ 3G1,5
		C20	PPJ 5G2,5
pesad	2	C16	PPJ 3G2,5
	1	C16	PPJ 3G2,5
s, saunas	0,2	B6	PPJ 3G1,5
		B10	
		C16	
		C16	
		B10	

D

Muutuse kirjeldus | Tegija | Kuup. | Muutus

Kuup. 14.05.2007

Projekteeris M. Laanemaa | Kontrollis

Töö nr. EP-34-07 | Joonise nr. 11 | Leht 20

Objekt KORTERELAMU
Soinaste küla Ülenurme vald Tartumaa
KK 1 skeem

Regrestar OÜ
Jaani tn.40-16, Antsla
Reg.kood 11230246
MTR.NR.TEL0004407



KILBI NIMIPINGE Un=400/230V
KILBI NIMIVOOL 25 A
KAITSESEADMETE LAHUTUSVOOL Ik=6kA

INSTALLEERITUD VÕIMSUS Pi=23 kW
TARBIMISTEGUR Ik=0,4
ARVUTUSLIK VÕIMSUS Pa=9,2kW

EELDATAV VÕIMSUSTEGUR cos =0,99
ARVUTUSLIK VOOL Ia=14A
JUHISTIKU SÜSTEEM TN-S

Rühma Nr.	Nimetus	Võimsus kW	Kaitse rak. vool,A	Kaabli mark ja ristlõige, mm²
	PEAMAANDUSLATILE			Cu 25
	TOIDE LK-st		C25	AXPK 4G16
	Liigpingepiirikud			
1	Elektripliit	6	C16	PPJ 5G2,5
2	Pistikupesad kööglis , tõmbekapp	2	C16	PPJ 3G2,5
3	Pistikupesad kööglis	2	C16	PPJ 3G2,5
4	Pistikupesad eluruumis	2	C16	PPJ 3G2,5
	tuulekojas, koridoris			
5	Pistikupesad magamistuba II korrus	2	C16	PPJ 3G2,5
	6 tk.			
6	Pistikupesad magamistuba II korrus	2	C16	PPJ 3G2,5
	6 tk.			
7	Pistikupesad magamistuba II korrus	2	C16	PPJ 3G2,5
	7 tk.			
8	Valgus I korrus	0,8	B10	PPJ 3G1,5
	rõdu, esiuks			
9	Valgus II korrus	0,8	B10	PPJ 3G1,5
10	Valveseade, nõrkvool	0,2	B6	PPJ 3G1,5
11	Elektri keris		C20	PPJ 5G2,5
12	Pesuruumi pistikupesad	2	C16	PPJ 3G2,5
	Pesumasin			
13	Pistikupesa rõdul	1	C16	PPJ 3G2,5
14	Valgus pesuruumis, saunas	0,2	B6	PPJ 3G1,5
15	Reserv		B10	
16	Reserv		C16	
17	Reserv		C16	
18	Reserv		B10	

KILBI KAITSEASTE IP30
KILP MÄRGISTADA: EL. OHU TÄHIS, KILBI NIMI,TEHNILISED ANDMED
KILP PAIGALDADA SEINALE SÜVISTATULT

Muutuse kirjeldus | Tegija | Kuup. | Muutus

Kuup. 14.05.2007

Projekteeris M. Laanemaa | Kontrollis

Töö nr. EP-34-07 | Joonise nr. 12 | Leht 21

Objekt KORTERELAMU
Soinaste küla Ülenurme vald Tartumaa
KK 2 skeem

Regrestar OÜ
Jaani tn.40-16, Antsla
Reg.kood 11230246
MTR.NR.TEL0004407



KILBI NIMIPINGE Un=400/230V
KILBI NIMIVOOL 25 A
KAITSESEADMETE LAHUTUSVOOL Ik=6kA

INSTALLEERITUD VÕIMSUS Pi=23 kW
TARBIMISTEGUR Ik=0,4
ARVUTUSLIK VÕIMSUS Pa=9,2kW

EELDATAV VÕIMSUSTEGUR cos =0,99
ARVUTUSLIK VOOL Ia=14A
JUHISTIKU SÜSTEEM TN-S

Rühma Nr.	Nimetus
	PEAMAANDUSLATILE
	TOIDE LK-st
	Liigpingepiirikud
1	Elektripliit
2	Pistikupesad kööglis , tõmbekap
3	Pistikupesad kööglis
4	Pistikupesad eluruumis
	tuulekojas, koridoris
5	Pistikupesad magamistuba II k
	6 tk.
6	Pistikupesad magamistuba II k
	6 tk.
7	Pistikupesad magamistuba II k
	7 tk.
8	Valgus I korrus
	rõdu, esiuks
9	Valgus II korrus
10	Valveseade, nõrkvool
11	Elektri keris
12	Pesuruumi pistikupesad
	Pesumasin
13	Pistikupesa rõdul
14	Valgus pesuruumis, saunas
15	Reserv
16	Reserv
17	Reserv
18	Reserv

KILBI KAITSEASTE IP30
KILP MÄRGISTADA: EL. OHU TÄHIS, KILBI NIMI,TEHNILISED ANDMED
KILP PAIGALDADA SEINALE SÜVISTATULT