



MÄRKUSED

1. Katuse omakaal (puitkonstruktsioon+plekkkatvus) ca 0,3kN/m². Normatiivne lumekoormus katusel 1,2kN/m².
2. Arvestuslik tuule kiirusrõhk $q_p=0,77kN/m$.
3. Fermid ja sarikad kinnitatakse paneelide külge läbi müürlattide ja jaotusprusside. Müürlattide ja prusside kinnitamiseks paneelide külge sobib kõige paremini tsingitud riputuslint. Sobiva pikkusega lindijupid kinnitakse paneelide paigaldamise ajal naeltega paneeli vuukidesse või valatakse tsementseguga paneelidesse puuritud aukudesse).
4. Puuritava augu Ø 30 mm ja sügavus 150 mm. Parema ankurduse tagamiseks tuleb auku valatava lindi ots tagasi pöörata.
5. Kõik puitkonstruktsioonid tuleb jämerä paneelidest eraldada niiskustõkkega (näit. bituumenpaber).
6. Katuselt tuleva koormuse vajadusel jaotamine paneelidele kasutada prusse paneelide peal risti paneelide suunaga.

PÕHIPROJEKT

A		
MUUDATIS	KUUPÄEV	MUUDATISE KIRJELDUS
		PROJ.

OBJEKT	PROJEKT	TÖÖ NR.	JONNS
ÕKSIKELAMU	S.K		EK-15
Pärtili tee, Suurupi küla, Horku vold	KONTROLLIS	nr	26.03.18
JONNS SISU	S.K	MOOT	1:75
KATUSEFERMIDE PIAAN			