

Tabel 2. Ehitustööde mahud

Kood	Kirjeldus	Ühik	Kogus
A	Üldkulud		
A6	Ehitusdokumentatsiooni koostamine	kogum	1
A10	Mahamärgimine	kogum	1
C	Pinnasetööd ja alused		
C6	Kaeviku toestamine	Sõltuvalt vajadusest	
H	Isolatsiooni-, katmis ja vooderdustööd		
H1	Torustike soojustamine soojustusplaadiga XPS 50 mm	m ²	12
K	Välistorustikud		
K1	Kraavkaeviku rajamine	m	66
K3	Liivalus, toru(de) paigaldus, esmane tagasitäide		
K3.1	Isevoolse kanalisatsioonitoru paigaldamine, PVC De 110 SN 8	m	11
K3.2	Survekanalisatsioonitoru paigaldamine, PE De 50 PN10	m	55
K3.4	Kaablikaitsetorus maakaabli paigaldamine	m	10
K4	Lõpptäite tegemine	m	66
K5	Kaevu/ kambri/ pumpla paigaldamine/ ehitamine		
K5.1	Rahustuskaevu paigaldamine Ø400	tk	1
K5.2	Jaotuskaevu paigaldamine Ø400	tk	1
K5.3	Reoveepumpla paigaldamine Ø600/1600	kmpl	1
K5.4	Septiku paigaldamine OG 3.0	kmpl	1
K5.5	Imbväljaku rajamine Ø110 3x12 m	kmpl	1
Q	Teed, heakorrastus, haljastus, taastamine		
Q5	Katete parandamine ja taastamine		
Q5.1	Haljasala taastamine	m ²	243
Q6	Muud heakorratööd		
Q6.1	Ehitusplatsi koristamine ja ehitusjäätmete äravedu ning utiliseerimine	kogum	1

Projektijuht:

Projekteerija: